

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	10	Vnitřní plyminstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 721 NTL VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU								
1	721111202	Potrubi z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním tvářených za tepla včetně, montáže a připevnění DN15	m	1,00000		0,00		Vlastní
2	721111204	Potrubi z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním tvářených za tepla včetně, montáže a připevnění DN25	m	50,00000		0,00		Vlastní
3	721111206	Potrubi z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním tvářených za tepla včetně, montáže a připevnění závitových černých spojovaných svařováním tvářených za tepla včetně montáže a	m	25,00000		0,00		Vlastní

připevnění DN40								
4	721150312	Potrubi z ocelových trubek hladkých tvářených za tepla průměru 57x3,2mm	m	25,00000		0,00		Vlastní
5	721150314	Potrubi z ocelových trubek hladkých tvářených za tepla průměru 89x3,9mm	m	15,00000		0,00		Vlastní
6	721150316	Potrubi z ocelových trubek hladkých tvářených za tepla průměru 133x4,5mm akumulární kus	m	1,20000		0,00		Vlastní
7	731113113	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN15	ks	2,00000		0,00		Vlastní
8	731113115	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN25	ks	3,00000		0,00		Vlastní
9	731113118	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN50	ks	2,00000		0,00		Vlastní
10	731124122	Zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých DN80/50	ks	1,00000		0,00		Vlastní
11	721150366	Chráněčka z trubek ocelových pro vedení potrubí průrazem vnitřní konstrukce průměru 44,5x2,6mm délky, 350mm	m	0,35000		0,00		Vlastní
12	721150367	Chráněčka z trubek ocelových pro vedení potrubí průrazem vnitřní konstrukce průměru 76x3,2mm délky, 350mm	m	0,35000		0,00		Vlastní
13	721150369	Chráněčka z trubek ocelových pro vedení potrubí průrazem vnitřní konstrukce průměru 89x3,6mm délky, 450mm	m	0,45000		0,00		Vlastní
14	721150369	Chráněčka z trubek ocelových pro vedení potrubí průrazem vnitřní konstrukce průměru 89x3,6mm délky, 700mm	m	0,70000		0,00		Vlastní
15	721150372	Chráněčka z trubek ocelových pro vedení potrubí průrazem vnitřní konstrukce průměru 133x4,5mm délky, 150mm	m	0,15000		0,00		Vlastní
16	721150372	Chráněčka z trubek ocelových pro vedení potrubí průrazem vnitřní konstrukce průměru 133x4,5mm délky, 500mm	m	0,50000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	10	Vnitřní plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	7211503x1	Vysokoteplotní těsnící tmel pro chráničku s protipožární odolností	ks	1,00000		0,00		Vlastní
18	721160207	Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochodu DN50(2")	ks	1,00000		0,00		Vlastní
19	721160207	Přípojky plynovodní ke spořebičům z hadic nerezových vnitřní závit G3/4" délky 1,0m	ks	3,00000		0,00		Vlastní
20	721221302	Ventil vzorkovací rohový PN5 vnější závit s atestem pro zemní plyn včetně montáže DN15(1/2")	ks	2,00000		0,00		Vlastní
21	7212311x1	Kulový kohout závitový PN42 do 185°C pinopruťkový vnitřní závit těžká řada s atestem pro vedení, zemního plynu včetně montáže ovládání motýl materiál niklová mosaz DN15(1/2")	ks	2,00000		0,00		Vlastní
22	7212311x2	Kulový kohout závitový PN42 do 185°C pinopruťkový vnitřní závit těžká řada s atestem pro vedení, zemního plynu včetně montáže ovládání páčka materiál niklová mosaz DN25(1")	ks	2,00000		0,00		Vlastní
23	7212311x3	Kulový kohout závitový PN42 do 185°C pinopruťkový vnitřní závit těžká řada s atestem pro vedení, zemního plynu včetně montáže ovládání páčka materiál niklová mosaz DN50(2")	ks	1,00000		0,00		Vlastní
24	721234114	Plynový filtr těleso uhlíková ocel GAS FG3-6 PN25 do 70°C vložka PPR materiál tkanina včetně montáže, DN25(1")	ks	1,00000		0,00		Vlastní
25	7212341x1	Plynový filtr součást dodávky nástěnného kotle závitové připojení DN20(3/4")	ks	2,00000		0,00		Vlastní
26	7212043x1	Středotlaký regulátor tlaku plynu dvoustupňový 180/2KPa pro zemní plyn do Qmax=40,0m3/hod včetně, připojovací fitinek rohové provedení DN20(3/4")/DN32(5/4")	ks	1,00000		0,00		Vlastní
27	721239101	Montáž armatur se dvěma závitů DN15(1/2")	ks	2,00000		0,00		Vlastní
28	721239102	Montáž armatur se dvěma závitů DN20(3/4")	ks	3,00000		0,00		Vlastní
29	721239103	Montáž armatur se dvěma závitů DN25(1")	ks	2,00000		0,00		Vlastní
30	7219106	Montáž armatur se dvěma závitů DN50(2")	ks	1,00000		0,00		Vlastní
31	7314411x1	Deformační tlakoměr kalibrovaný rozsah 0-5kPa D160mm spodní připojení včetně montáže	ks	1,00000		0,00		Vlastní
32	7314411x2	Manometrová smyčka přivařovací typu "U"	ks	1,00000		0,00		Vlastní
33	7314411x3	Manometrový kohout trojcestný zkušební s atestem pro vedení zemního plynu DN20(3/4")	ks	1,00000		0,00		Vlastní
34	7314411x4	Manometrová přípojka nátrubková M20x1,5	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	10	Vnitřní plymoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centk	Cen. soustava / platnost
35	731110x21	Uvedení do provozu nástěnného kotle s ohledem na rozvod zemního plynu	ks	2,00000		0,00		Vlastní
36	731110x22	Odvzdušnění a naplnění NTL plynového potrubí	ks	1,00000		0,00		Vlastní
37	2301200x3	Čištění potrubí profilováním nebo propalch potrubí do DN50	m	100,00000		0,00		Vlastní
38	2301200x4	Čištění potrubí profilováním nebo propalch potrubí přes DN50 do DN100	m	15,00000		0,00		Vlastní
39	2301200x5	Čištění potrubí profilováním nebo propalch potrubí přes DN100 do DN150	m	1,20000		0,00		Vlastní
40	2301700x2	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí do DN150	ks	1,00000		0,00		Vlastní
41	2302300x1	Revize plymoinstalace a vypracování revizní knihy	ks	1,00000		0,00		Vlastní
42	2302300x2	Uzemnění venkovního vchodního vedení plynovodu dle ČSN 34 1390	ks	1,00000		0,00		Vlastní
43	7214411x1	Dvousměrný detektor úniku plynu včetně montáže s polovodičem 12V	ks	1,00000		0,00		Vlastní
44	7214411x2	Napájecí zdroj pro pevný dvousměrný detektor včetně montáže, 230V AC, příkon 16VA max.výstupní, napětí 12V ss/0,8A	ks	1,00000		0,00		Vlastní
45	7214411x3	Síreňa typu KPE akustický výkon 110dB včetně montáže, 12V	ks	1,00000		0,00		Vlastní
46	7214411x4	Detektor zaplavení vyhrazeného prostoru s kotlí napájení včetně montáže, 12V	ks	1,00000		0,00		Vlastní
47	C800-731 A01 731	Montáž nástěnných teplovzdušných jednotek spalující palivo zemní plyn včetně odvodu spalin a přívodu, spalovacího vzduchu do venkovního prostoru o výkonu do 35kW včetně uvedení do provozu s ohledem na	ks	3,00000		0,00		Vlastní

připojení zemního plynu								
48	C800-783 783 61-7	Krycí nátěr kovového potrubí syntetický dvojnásobný s 1x emailováním standardní antikorozi, polomatiný povrch žluté barvy potrubí do DN50	m	100,00000		0,00		Vlastní
49	C800-783 783 61-7	Krycí nátěr kovového potrubí syntetický dvojnásobný s 1x emailováním standardní antikorozi, polomatiný povrch žluté barvy potrubí přes DN50 do DN100	m	15,00000		0,00		Vlastní
50	C800-783 783 61-7	Krycí nátěr kovového potrubí syntetický dvojnásobný s 1x emailováním standardní antikorozi, polomatiný povrch žluté barvy potrubí přes DN100 do DN150	m	1,20000		0,00		Vlastní
51	C800-783 721 A03	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti procentní sazbu (%) z ceny vodorovná, dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky do 6m	%	0,01040		0,00		Vlastní

Celkem	0,00							
---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	11	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1								
Zemní práce								
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 metrů	m3	1,50000			0,00	Vlastní
2	132301210	Hloubení výkopu, hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	35,00000			0,00	Vlastní
3	132301219	Přípř. za teplost, hloubení rýh 200cm, hor. 4, STROJNĚ	m3	17,50000			0,00	Vlastní
4	161101101	Svislé přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	35,00000			0,00	Vlastní
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 50 m	m3	10,00000			0,00	Vlastní
6	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	10,00000			0,00	Vlastní
7	171201201	Uložení sypání na skládku	m3	10,00000			0,00	Vlastní
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypání do 15 mmm	m3	1,00000			0,00	Vlastní
9	181301101	Ropštění ornice tl. vstupy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo do svahu	m3	1,50000			0,00	Vlastní
Díl: 4								
Vodorovné konstrukce a vodoměr, šachta								
10	451572111	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m3	0,10000			0,00	Vlastní
11	311101215	Vytvoření prostupů pl. do 0,35 m2 v nosných zdech	m	1,50000			0,00	Vlastní
12	28314148	Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá	m	1,00000			0,00	Vlastní
13	34140966	Vodíč signalizační CY 6,00 mm2 - drát včetně pásky	m	1,00000			0,00	Vlastní
14	ceník PSV 800-72	Propojení dosavadního potrubí (vodovodní přípojka LIT 80 v místě osazení vodoměr. šachty VŠ) na její, odříznutý konec přírubovou tvarovkou, včetně dodávky a montáže	kus	1,00000			0,00	Vlastní
15	NC1	Betonové tvárnice o rozměru 500/200/250 mm (déka/šířka/výška), 8 ks/m2, vč. dodávky a montáže, vodoměrné šachty	m2	17,00000			0,00	Vlastní
16	NC2	Beton C35 k obetonování bet. tvárnice + vyhotovení ŽB desky a stropní kce, vč. dodávky, montáž, započítána do položky č. 15	m3	4,80000			0,00	Vlastní
17	NC3	Kari síť O 8 mm 150/150 o rozměru 2/3 m, uložené v ŽB desce a stropní kci, vč. dodávky, montáž, započítána do položky č. 27)	kus	2,00000			0,00	Vlastní
18	NC4	Bet. prefabrikát - přechodový kónus TBR - Q1 100-60/12 spk kónus, včetně dodávky, montáž započítána, do položky č. 15	kus	1,00000			0,00	Vlastní
19	NC5	Izolace IPA 400 H nastavená na vnější plochu objektu vodoměr. šachty po celém jejím obvodu, vč., dodávky, montáž započítána do položky č. 15	m2	20,00000			0,00	Vlastní
20	NC6	Extrudovaný polystyren tl. 50 mm jako ochranná izolace IPA 400 H proti mechanickému poškození, včetně dodávky a těsních prvků, montáž započítána do položky č. 15	m2	20,00000			0,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	11	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	NC7	Betonářská ocel žebříková, v tycích, délky 6 m, Ø 6 mm (B500A), včetně dodávky a těsnících prvků,, montáž započítaná do položky č. 15	kus	35,00000				Vlastní
22	NC8	Kaň sítě Ø 8 mm 150/150 o rozměru 2/3 m, uložené v ŽB desce a stropní kci, vč. dodávky, montáž, započítána do položky č. 15	kus	2,00000				Vlastní
23	NC9	Bet. poklop třídy B - TBN - Q - BEGU/B125, včetně dodávky, montáž započítaná do položky č.15	kus	1,00000				Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení

0,00

24	ceník PSV 800-72	Příplatek k ceně potrubí za montáž trubek z PE do d 63 mm svařovaných na tupu	m	3,00000				Vlastní
25	722290215	Tlaková zkouška vodovodního potrubí PE 63	m	3,00000				Vlastní
26	722290234	Desinfekce vodovodního potrubí PE 63	m	3,00000				Vlastní
27	286134114	Trubka tlaková HDPE100 63x5,8 mm PN16, do měrných jednotek započítáno potrubí vedené uvnitř objektu	m	3,00000				Vlastní
28	28614060	Chráněčka PE d 125 vč. tesnění	m	2,50000				Vlastní
29	28614060	Chráněčka PE d 160 vč. tesnění	m	2,50000				Vlastní
30	NC10	Přírubový spoj a jeho jištění proti posunu pro litinová potrubí DN 80, včetně dodávky a montáže (PN, 16)	kus	1,00000				Vlastní
31	NC11	Přírubový spoj a jeho jištění proti posunu pro potrubí z PE d63mm/DN 50, z tvárné litiny opatřený, upínacím kroužkem, epoxidový práškový potah, včetně dodávky a montáže (PN 16)	kus	1,00000				Vlastní
32	NC12	Přírubový oblouk 90o DN 80, provozní tlak PN 16 z tvárné litiny GGG 400, epoxidový práškový potah,, včetně dodávky a montáže	kus	1,00000				Vlastní
33	NC13	Přírubový oblouk 90o DN 50, provozní tlak PN 16 z tvárné litiny GGG 400, epoxidový práškový potah,, včetně dodávky a montáže	kus	1,00000				Vlastní
34	NC14	Přírubový přechod FFR 80/50, provozní tlak PN 16, z tvárné litiny GGG 400, epoxidový práškový potah,, včetně dodávky a montáže	kus	1,00000				Vlastní
35	NC15	Dvoupřírubový kus TP 50/200, provozní tlak PN 16, z tvárné litiny GGG 400, epoxidový práškový potah,, včetně dodávky a montáže	kus	2,00000				Vlastní
36	NC16	Soupatko s přírubami DN 50 s hladkým a volným průchodem, vřetenem z nerez - oceli (PN 16), včetně, dodávky a montáže	kus	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	11	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	NC17	Montážní vložka/svorník VARIO DN 50, přírubová tvarovka z tvárné litiny o délce v rozsahu 150 mm - 207 mm, včetně dodávky a montáže (PN 16)	kus	1,00000		0,00		Vlastní
38	NC18	Přírubová zpětná klapka z tvárné litiny DN 50, včetně dodávky a montáže	kus	1,00000		0,00		Vlastní
39	NC19	Příruba vnitřní závit DN 50/2" (PN 10), včetně dodávky a montáže	kus	2,00000		0,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00								
40	998276101	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	17,00000		0,00		Vlastní

Celkem	0,00							
---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	13	Vnitřní rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 722								
VNITŘNÍ VODOVOD								
1	722130233	Potrubi z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných, včetně dodávky a montáže DN25	m	25,00000		0,00		Vlastní
2	722130234	Potrubi z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných, včetně dodávky a montáže DN32	m	30,00000		0,00		Vlastní
3	722174002	Potrubi PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku za členitý, rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy D 20x2,8	m	120,00000		0,00		Vlastní
4	722174003	Potrubi PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku za členitý, rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy D 25x3,5	m	10,00000		0,00		Vlastní
5	722174004	Potrubi PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku za členitý, rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy D 32x4,4	m	30,00000		0,00		Vlastní
6	722174005	Potrubi PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku za členitý, rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy D 40x5,5	m	50,00000		0,00		Vlastní
7	722174006	Potrubi PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku za členitý, rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy D 50x6,9	m	10,00000		0,00		Vlastní
8	722174007	Potrubi PPR S 3,2/PN 16/SDR 7,4 spojované svařováním, včetně dodávky, montáže a příplatku za členitý, rozvod, v ceně zahrnut materiál upevňovací, spojovací, těsnící a rovněž tvarové kusy D 63x8,6	m	45,00000		0,00		Vlastní
9	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně dodávky, a montáže DN do 22 mm	m	185,00000		0,00		Vlastní
10	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně dodávky, a montáže DN přes 22 do 45 mm	m	90,00000		0,00		Vlastní
11	722181253	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE, tl. 20 - 25 mm, včetně dodávky, a montáže DN přes 45 do 63 mm	m	45,00000		0,00		Vlastní
12	722190401	Zřizování přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění výpusků do DN 25	ks	85,00000		0,00		Vlastní
13	722212440	Orientační štitky na zeď	soubor	3,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	13	Vnitřní rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	722220111	Armatura s jedním závitem - nástěnky pro výtokový ventil, včetně dodávky a montáže	ks	17,00000		0,00		Vlastní
15	722220121	Armatura s jedním závitem - nástěnky pro vodovodní baterii G1/2" - průchozí nástěnka 20x1/2", včetně, dodávky a montáže	pár	1,00000		0,00		Vlastní
16	722220161	Univerzální nástěnný komplet 20x1/2", včetně dodávky a montáže	ks	16,00000		0,00		Vlastní
17	722220162	Univerzální nástěnný komplet 25x1/2", včetně dodávky a montáže	ks	1,00000		0,00		Vlastní
18	7222221134	Výtokový ventil (VV) v podobě kulového uzávěru v pákovém provedení do 0°C s připojením na hadici, materiál niklová mosaz, včetně dodávky a montáže G3/4"	ks	2,00000		0,00		Vlastní
19	7222224116	Kohout plnicí a vypouštěcí, osazený na přírodním potrubí SV k zásobníkovernu ohřevací TV pro, konstrukci zpětné armatury G3/4"	ks	1,00000		0,00		Vlastní
20	NC1	Armatura s jedním závitem vnitřním 1", závitová filínka mosazná v podobě koncového kusu pro napojení, plastové hadice průměru 25 mm osazená na pojistný ventil, včetně dodávky bez montáže G1"	ks	1,00000		0,00		Vlastní
21	7222229103	Montáž výše uvedené vodovodní armatury s jedním závitem G 1"	ks	1,00000		0,00		Vlastní
22	7222230101	Armatury se dvěma závitů - kulové kohouty s odvodňovacím ventilem, včetně dodávky a montáže, G 1/2"	ks	1,00000		0,00		Vlastní
23	7222231053	Armatury se dvěma závitů - šoupátka mosazná PN 10, včetně dodávky a montáže, instalovaná k, hydrantovým skříňm G 1"	ks	2,00000		0,00		Vlastní
24	7222231056	Armatury se dvěma závitů - šoupátka mosazná PN 10, včetně dodávky a montáže, instalovaná k, hydrantovým skříňm G 2"	ks	1,00000		0,00		Vlastní
25	7222231072	Armatury se dvěma závitů - ventily zpětné mosazné, včetně dodávky a montáže G 1/2"	ks	1,00000		0,00		Vlastní
26	7222231077	Armatury se dvěma závitů - ventily zpětné mosazné, včetně dodávky a montáže G 2"	ks	1,00000		0,00		Vlastní
27	7222232122	Armatury se dvěma závitů - kulové kohouty plnopřítokové, včetně dodávky a montáže G 1/2"	ks	4,00000		0,00		Vlastní
28	7222232124	Armatury se dvěma závitů - kulové kohouty plnopřítokové, včetně dodávky a montáže G 1"	ks	1,00000		0,00		Vlastní
29	7222232127	Armatury se dvěma závitů - kulové kohouty plnopřítokové, včetně dodávky a montáže G 2"	ks	2,00000		0,00		Vlastní
30	7222234263	Armatury se dvěma závitů - filtr mosazný PN 16, včetně dodávky a montáže G 1/2"	ks	1,00000		0,00		Vlastní
31	734421102	Manometr radiální o průměru 63 mm se spodním napojením 1/4", rozsahu měření 0 - 16 bar, včetně, dodávky a montáže	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobily vydaje
R:	13	Vnitřní rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	722250133	Hydrantový systém celoplochový D25/30 s tvarové stálohubicí dl. 30 m a ekvivalentem hubice 6 mm o, rozměru skříň 650/650/285 mm bez uzavírací armatury (zahrnutá v položce č.21), včetně dodávky a montáže	ks	2,00000		0,00		Vlastní

33	722263215	Závrtový horizontální vodoměr DN 40 pro vodu do 40°C o jmenovitém průtoku Qn 10 m3/hod s, připojovacími závitů 2", víceúčelový, mokrýběžný se zabudovaným filtrem, včetně montáže a dopravy	ks	1,00000		0,00		Vlastní
34	NC2	Připojovací filínka z mosazi k vodoměru 2", včetně dodávky a montáže	ks	2,00000		0,00		Vlastní
35	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového do DN 100	m	320,00000		0,00		Vlastní
36	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	320,00000		0,00		Vlastní
37	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu; vodorovná doprava, vzdálenost do 50 m v objektech do 6m výšky	t	1,06306		0,00		Vlastní
38	998722181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,06306		0,00		Vlastní

Díl: 725 ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

39	72511132	Splachovací nádržka určená pro výlevku VL č. 1 (položka č.22), přívod SV 3/8", včetně dodávky a, montáže	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
40	725112022	Klozet závěsný s délkou 530 mm, šířky 360 mm s hlubokým splachováním 3l - 4,5 l, h. hrana sedátka ve, výšce 400 mm nad podlahou, vč. napojovací soupravy pro závěsné klozety DN 110, dodávky a montáže	soubor	7,00000		0,00		Vlastní
41	7251120x01	Závěsný klozet s prodouženou délkou 700 mm a hlubokým splachováním, šířky 360 mm pro bezbariérové, využití - v. sedu 460 mm, součástí duroplastové sedátka, vč. dodávky, bez montáže	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
42	725112182	Keramický kombiklozet se svislým odpadem o 100 mm a hlubokým splachováním 3-4,5 litrů, osa odpadu, min 70 mm od obvodového zdíva (přesný rozsah nutno koordinovat dle přesného typu), k napojení na	soubor	5,00000		0,00		Vlastní

odpad použito odpadní koleno, rozvod SV ukončen rohovým ventilem RV 1/2" x 3/8", součástí duroplastové sedátka, vč. dodávky a montáže

43	725119125	Montáž výše uvedeného závěsného klozetu pro handicapované, položka č. 3	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
----	-----------	---	--------	---------	--	------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobitelné výdaje
R:	13	Vnitřní rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	72521529	Keramická pisořátová mísa s termickým splachováním, h. hrana ve výšce 650 mm nad podlahou, odpad, průměru 50 mm 385 mm nad podlahou, přívod vody r 1/2" 585 mm nad podlahou, vč. dodávky a montáže	soubor	9,00000			0,00	Vlastní

(součástí dodávky RV 1/2"x3/8")

45	72521601	Keramické umyvadlo bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrou DN 50, připevněné na stěnu šrouby,, bílé bez sloupů nebo krytu na sifon, včetně dodávky a montáže š 500 mm	soubor	12,00000			0,00	Vlastní
46	72521681	Keramické zdravotní umyvadlo pro tělesně handicapované š. 640 mm, připevněné na stěnu šrouby, vč., šetřícího sifonu DN 40 s roztečí rohových ventilů 200 mm, dodávky a montáže, naopak bez výtokových	soubor	1,00000			0,00	Vlastní

armatur, výška horní hrany 800 mm, rozvod vody 605mm, vše od podlahy, včetně dodávky a montáže

47	72521701	Keramické stěnové umyvátko š. 450 mm bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrou DN 50, připevněné, na stěnu šrouby, bílé bez sloupů nebo krytu na sifon, včetně dodávky a montáže š 450 mm	soubor	1,00000			0,00	Vlastní
48	72524113	Akrylátová čtvercová sprchová vanička o rozměru 1000/1000 mm, vč. instalačních nožiček, dodávky a, montáže	soubor	1,00000			0,00	Vlastní
49	725245163	Posuvné dveře dvoudílné š. 1000 mm opatřené bezpečnostním sklem tl. 6 mm, včetně dodávky a montáže	soubor	1,00000			0,00	Vlastní
50	725291511	Plastový dávkovač tekutého mydla, včetně dodávky a montáže	soubor	14,00000			0,00	Vlastní
51	725291531	Zásobník na papírové ručníky v roli v plastovém provedení, včetně dodávky a montáže	soubor	6,00000			0,00	Vlastní
52	NC3	Držák na toaletní papír s krytem v chromovém provedení, včetně dodávky a montáže	soubor	13,00000			0,00	Vlastní
53	NC4	WC soupřava na stěnu, včetně kartáče v chromovém provedení, do ceny zahrnuta dodávka a montáž	soubor	13,00000			0,00	Vlastní
54	NC5	Odpadkový koš z leštěné nerez o objemu 5,0 litru, včetně dodávky	soubor	13,00000			0,00	Vlastní
55	7252917x01	Madlo toaletní sklopné, šířky 800 mm osazené u závěsného klozetu blíže do prostoru, nerez provedení,, včetně dodávky a montáže	soubor	1,00000			0,00	Vlastní
56	7252917x02	Madlo toaletní pevné, šířky 900 mm osazené blíže ke stěně, nerez provedení,, včetně dodávky a montáže	soubor	1,00000			0,00	Vlastní
57	NC6	Pisořátová stěna/keramická o rozměru 10/66/41 cm (Š/V/H), včetně dodávky, montáže a jeho, příslušenství	soubor	9,00000			0,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobitě výdaje
R:	13	Vnitřní rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	NC7	Drátěný držák chromovaný dl. 30 cm ke sprchovým koutům, včetně dodávky a montáže	soubor	12,00000		0,00		Vlastní
59	725311111	Jednoduchý nerezový dřez s odkapávací plochou 560/480 mm se zápchovou uzávěrkou DN 50, bez, výtokových armatur, vestavěný do kuchyňské linky, včetně dodávky a montáže	soubor	2,00000		0,00		Vlastní
60	725331111	Keramická samostatně stojící výlevka se sklápnou plastovou mřížkou 425 mm bez výtokových armatur a, splachovací nádrže s vodorovným odpadem, včetně dodávky a montáže	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
61	725535212	Pojistný ventil DN 20/DN 25 (10 bar) v rámci pojistné skupiny armatur k zásobníkovému ohřívaci, včetně dodávky a montáže G 3/4"	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
62	7258131x01	Rohový ventil, 1/2" x 3/8", materiál chromovaná mosaz, včetně dodávky bez montáže	soubor	38,00000		0,00		Vlastní
63	725819401	Montáž rohových ventilů s přípojevací trubičkou 1/2"x3/8"	soubor	38,00000		0,00		Vlastní
64	725821312	Nástěnná sprchová baterie v pákovém provedení s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm, instalovaná k výlevce VL č. 1, včetně dodávky a montáže	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
65	725821326	Stojánková páková baterie (dřezová) s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm, včetně dodávky a, montáže	soubor	2,00000		0,00		Vlastní
66	725822612	Baterie umyvadlová, stojánková, páková s výpusť, včetně dodávky a monzáže	soubor	14,00000		0,00		Vlastní
67	725841353	Nástěnná sprchová baterie s přepínačem, sprchovou růžicí Ø 200 mm a ruční sprchou Ø 100 mm s délkou, hadice 1,7 m, teleskopický sloup výškově nastavitelný, včetně dodávky a montáže	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
68	7258413x01	Sprchový set (kompletní dodávka) obsahující samouzávěrovou sprchovou baterii se směšováním a, nastavitelným omezovačem teploty v chromovém provedení, včetně podmičkové sprchové sady na předníchání studené (1/2") a teplé vody (1/2"), s možností nastavení doby průtoku 5- 30 s o rozměrech 149 / 138 / 120 mm, hloubka zabudování: 80 – 104 mm, vnitřní závit g 1/2" do ceny rovněž zpočítána sprchová hlavice s ramenem v chromu, dodávka, montáž viz níže.	soubor	12,00000		0,00		Vlastní

69	725849414	Montáž výše uvedeného sprchového setu (ploška č. 30)	soubor	12,00000		0,00		Vlastní
70	733331714	Expanzní tlaková nádoba s membránou, bez pojistného ventilu o objemu 25 l a provozním tlaku 10 bar s, přípojevacím T-kusem, včetně dodávky a montáže	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	13	Vnitřní rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	732331201	Závitové mokroběžné cirkulační čerpadlo pro TV (elektronicky řízené) s integrovanými spínacími, hodinami schopné při navrženíh podmínkách výkonu 0,06 l/s (0,215 m³/hod) při dopravní výšce 1,0 m,	soubor	1,00000			0,00	Vlastní

připojovací rozměry 1/2", jmenovité napětí 1x230 V, příkon 7 W, el. proud 0,07 A, čistá hmotnost 0,94 kg, rozteč mezi připojovacími hrdly 80 mm

72	725980123	Přístupová plastová dvířka o rozměrech 30/30 cm s barevnou povrchovou úpravou zpřístupňující čisticí, tvarovky a uzavěry vody KK (provedení motý) k piscořovým mísám, včetně dodávky a montáže	kus	6,00000			0,00	Vlastní
73	725980123	Přístupová dvířka z ocelového plechu o rozměru 40/40 zpřístupňující hlavní uzavírací armaturu Š DN, 50 ve výklenku obvodového zdiva, vč. čtyřhranného klíče, dodávky a montáže	kus	1,00000			0,00	Vlastní
74	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,88041			0,00	Vlastní
75	998725181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,88041			0,00	Vlastní

Díl: 3 **PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE** **0,00**

76	726111031	Zažděný předstěnový instalační systém pro závěsné klozety, ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm, včetně dodávky a montáže	soubor	8,00000			0,00	Vlastní
77	998726112	Přesun hmot pro instalační přetřačnický stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu, vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,07360			0,00	Vlastní
78	998726181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,07360			0,00	Vlastní

Díl: 721 **VNITŘNÍ KANALIZACE** **0,00**

79	721173401	Potrubí z plastových trub (PVC), svodné potrubí o jmenovité světlosti, včetně dodávky a montáže DN, 110	m	50,00000			0,00	Vlastní
80	721173402	Potrubí z plastových trub (PVC), svodné potrubí o jmenovité světlosti, včetně dodávky a montáže DN, 125	m	50,00000			0,00	Vlastní
81	721174025	Potrubí z plastových trub (PP), odpadní splaškové potrubí o jmenovité světlosti včetně dodávky a, montáže, Poznámka: v měřných jednotkách zahrnuje rovněž větrací potrubí	m	20,00000			0,00	Vlastní
82	721174041	Potrubí z plastových trub (PP, HT Systém), připojovací potrubí, včetně spojovacího a upevňovacího, materiálu, dodávky a montáže Dn 32	m	3,00000			0,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobíle výdaje
R:	13	Vnitřní rozvody ZTI

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83 721174042	Potrubi z plastových trub (PP, HT Systém), přípojovací potrubí, včetně spojovacího a upevňovacího, materiálu, dodávky a montáže DN 40	m	12,00000		0,00		Vlastní
84 721174043	Potrubi z plastových trub (PP, HT Systém), přípojovací potrubí, včetně spojovacího a upevňovacího, materiálu, dodávky a montáže DN 50	m	30,00000		0,00		Vlastní
85 721174045	Potrubi z plastových trub (PP, HT Systém), přípojovací potrubí, včetně spojovacího a upevňovacího, materiálu, dodávky a montáže DN 110	m	10,00000		0,00		Vlastní
86 721194105	Vyměření přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění odpadních výpustek, včetně dodávky a montáže DN, 50	kus	42,00000		0,00		Vlastní
87 721194109	Vyměření přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění odpadních výpustek, včetně dodávky a montáže DN, 110	m	14,00000		0,00		Vlastní
88 721211421	Podlahová vpusť se svislým odtokem DN 50, mřížka nerez 115x115 mm, včetně dodávky a montáže	kus	4,00000		0,00		Vlastní
89 7212121x01	Celonerezový žlab dl. 2,9 m (nerez ocel třídy AISI304) s roštem z děrovaného plechu a třemi odtoky, DN 50. stavební výška žlábků je 20 mm, v místě odtoku je nerezový plně rozebíratelný a čistitelný	kus	2,00000		0,00		Vlastní

sifon s průtokem 0,62 l/s, v místě sifonu je stavební výška celé sestavy (žlab/sifon) 79 mm.

Okraj žlabu opatřen přírubou pro napojení stěrkové hydroizolace, horizontálním odtokem DN 50 s nízkým sifonem a krycím roštem, včetně dodávky bez montáže

90 7212121x02	Celonerezový žlab dl. 5,8 m (nerez ocel třídy AISI304) s roštem z děrovaného plechu a šesti odtoky, DN 50. stavební výška žlábků je 20 mm, v místě odtoku je nerezový plně rozebíratelný a čistitelný	kus	1,00000		0,00		Vlastní
---------------	---	-----	---------	--	------	--	---------

sifon s průtokem 0,62 l/s, v místě sifonu je stavební výška celé sestavy (žlab/sifon) 79 mm.

Okraj žlabu opatřen přírubou pro napojení stěrkové hydroizolace, horizontálním odtokem DN 50 s nízkým sifonem a krycím roštem, včetně dodávky bez montáže

91 721219114	Montáž výše uvedených odvodňovacích žlabů (položky č. 11, 12)	kus	3,00000		0,00		Vlastní
92 7212265x01	Dřezová zápachová uzávěrka typu DN 40 napojená na neutralizační box	kus	1,00000		0,00		Vlastní
93 7222611x01	Plastová hadice průměru 25 mm pro odvedení kondenzátu instalovaná mezi PV a kalichem pro úkapy,, včetně dodávky a montáže	m	5,00000		0,00		Vlastní
94 721242115	Lapače střešních splavenin vyrobené z polypropylenu (PP), včetně dodávky a montáže DN110	kus	9,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobitelné výdaje
R:	13	Vnitřní rozvody ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	7212421X01	Filtrační koš s integrovaným přepadem, plastový, uložený do "kořalky" Klempiřského výrobku proti zachytávání nečistot (nutno koordinovat rozměry dle přesného typu), včetně dodávky a montáže	kus	4,00000		0,00		Vlastní
96	721273154	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP), včetně dodávky a montáže DN 110	kus	2,00000		0,00		Vlastní
97	721270111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 125	m	175,00000		0,00		Vlastní
98	NC8	Geberit Silent - dvojité připojovací koleno 90°, včetně dodávky 100/90, montáž započítaná do položky, č. 2 v části A05	kus	2,00000		0,00		Vlastní
99	NC9	Kalich pro úkapy k odvedení kondenzátu z VZT, včetně dodávky a montáže 5/4"	kus	3,00000		0,00		Vlastní
100	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesouvaného materiálu, vodorovná doprava, vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,23799		0,00		Vlastní
101	998721181	Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,23799		0,00		Vlastní

Celkem

0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	14	DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22 Sdělovací technika						0,00		
1	NC01	Ústředna EPS APOLLO F 2 B010190-00	ks	1,00000			0,00	Vlastní
2	NC02	Akumulátor GP CSB 12V 7,0 Ah. AKU GP-127Ah	ks	2,00000			0,00	Vlastní
3	NC03	Hlásič multisenzorový APOLLO SOTERIA SA5100-700APO	ks	22,00000			0,00	Vlastní
4	NC04	Patice hlásiče s X-PERT kartou SOTERIA SA5000-200APO	ks	22,00000			0,00	Vlastní
5	NC05	Hlásič tlačítkový s izolátorem APOLLO 55200-908APO	ks	1,00000			0,00	Vlastní
6	NC06	Sířena SONOS s majákem PSC-0013	ks	5,00000			0,00	Vlastní
7	NC08	Testovací plyn pro optické a multisenzorové hlásiče	kpl.	1,00000			0,00	Vlastní
8	NC09	Provozní kniha systému DPS	ks	1,00000			0,00	Vlastní
9	NC10	Drobný instalační + spojovací materiál - instalace technologie	kpl.	1,00000			0,00	Vlastní
10	NC11	Pronájem plošiny	kpl.	1,00000			0,00	Vlastní
11	NC12	Kabel PRAFiaCom 1 x 2 x 0,8	m	420,00000			0,00	Vlastní
12	NC13	Kabel EUROFIRE 180 S 2 x 2 x 1	m	20,00000			0,00	Vlastní
13	NC15	Kabel EUROFIRE 180 S 2 x 1	m	110,00000			0,00	Vlastní
14	NC16	Kabel napájecí EUROFIRE 180 N 3 x 1,5	m	14,00000			0,00	Vlastní
15	NC17	Instalační trubka TURBO FLEX UNIVOLT pr. 23	m	80,00000			0,00	Vlastní
16	NC18	Trubka instalační - pevná B2ca S1d1 a1 HL SYSTÉM HL TG 1216 B s příchytkami	m	280,00000			0,00	Vlastní
17	NC19	Instalační + spojovací materiál, krabice, krabice s požární odolností	kpl.	1,00000			0,00	Vlastní
18	NC20	Těsnící tmel požárně odolných prostupů PROMAT nebo HIL TI	kpl.	1,00000			0,00	Vlastní
19	NC21	Certifikovaná příchytka s požární odolností - nastelovací nebo s turbo šroubem (HL Systém, HIL TI)	ks	300,00000			0,00	Vlastní
20	NC22	Montáž rozvodu systému	kpl.	1,00000			0,00	Vlastní
21	NC23	Montáž technologie	kpl.	1,00000			0,00	Vlastní
22	NC23	Oživení, naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz	kpl.	1,00000			0,00	Vlastní
23	NC25	Výchozí revize, kontrola provozuschopnosti syst. DPS dle vyhl.246/2001 sbírky, koordinanční zkoušky	kpl.	1,00000			0,00	Vlastní
24	NC26	Ušetrnění požárních prostupů	kpl.	1,00000			0,00	Vlastní
25	NC27	Režijní náklady	kpl.	1,00000			0,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	14	DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobíle výdaje
R:	15	STL příloha plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost
Díl: M23 STL PLYNOVOD								
1	2302003x1	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení stávajícího potrubí k tomu určenými, kleštěmi potrubí vnějšího průměru 110x6,3mm	ks	1,00000			0,00	Vlastní
2	230205055	Montáž potrubí PE průměru 110x6,3mm	m	5,00000			0,00	Vlastní

tyč svařované elektrospolkou

3	230205255	Montáž trubních dílů PE, PP elektrovarovky nebo svařované na tupo vnějšího průměru 110mm tl. stěny 6, 3mm	ks	4,00000			0,00	Vlastní
4	230210004	Montáž opáštění izolace svarů ovínem páskou za studena 4vrstvy	m2	2,00000			0,00	Vlastní
5	230230018	Hlavní tlaková zkouška potrubí vzduchem 0,60MPa vnějšího průměru 110x6,3mm	m	5,00000			0,00	Vlastní
6	230250011	Montáž uzemnění potrubí zemního plynu anodového vodotěsného do 100m	m	5,00000			0,00	Vlastní
7	230250021	Montáž objektů spojovacích SO1-napojení AU a spojení s SO2	ks	1,00000			0,00	Vlastní
8	7211701x1	Plastové potrubí typu PE-HD tl. 16 až 0,40MPa SDR17,6 s atestem pro vedení plynu ČSN EN 155 barva, černá s oranžovými pruhy průměru 110x6,3mm	m	5,00000			0,00	Vlastní
9	7211701x2	Elektrovarovka M3 spojka s lehce vyztuženým dorazem s odkrytými topnou spirálou, indikátor, vizuální kontroly svařování pro svařování na tupo pro SDR11 PE100 vnějšího průměru 110mm délky 159mm	ks	2,00000			0,00	Vlastní
10	7211701x3	Elektrovarovka W90° koleno s odkrytými topnou spirálou, indikátor vizuální kontroly svařování pro, svařování na tupo pro SDR11 PE100 vnějšího průměru 110mm	ks	2,00000			0,00	Vlastní
11	88912111	Orientační tabulka na zdivu	ks	1,00000			0,00	Vlastní
12	HZS1	Úprava podloží před pokládkou plynového potrubí	hod	0,50000			0,00	Vlastní
13	HZS2	Revize plynoinstalace s vypracováním revizní knihy	ks	1,00000			0,00	Vlastní
14	HZS3	Revize plynoinstalace s vypracováním revizní knihy	ks	1,00000			0,00	Vlastní
15	460490012	Zakrytí potrubí výstražnou fólií šířky 33cm	m	5,00000			0,00	Vlastní
16	4604900x1	Signalizační vodič CY2.5	m	5,00000			0,00	Vlastní
17	46002	Napojení signalizačního vodiče na stávající	kompl.	2,00000			0,00	Vlastní

Díl: 1 Zemní práce

18	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1,00000			0,00	800-1	RTS 21/1
----	--------------	--	----	---------	--	--	------	-------	----------

0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	15	STL příloška plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centk	Cen. soustava / platnost
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále bud s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
nové místo napojení : 1*1*1				1,00000				
19	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepvost, v hornině 3,	m3	1,00000		0,00	800-1	RTS 21/1
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále bud s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
nové místo napojení : 1*1*1				1,00000				
20	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,00000		0,00	800-1	RTS 21/1
zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,								
příloška : 0,8*1*5				4,00000				
21	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepvost, v hornině 3,	m3	4,00000		0,00	800-1	RTS 21/1
zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,								
příloška : 0,8*1*5				4,00000				
Díl: 4 Vodovorné konstrukce				0,00				
22	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	0,40000		0,00	827-1	RTS 21/1
v otevřeném výkopu,								
0,8*5*0,1				0,40000				
Díl: 1 Zemní práce				0,00				
23	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šetrkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	1,24000		0,00	800-1	RTS 21/1
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,								
5*0,8*(0,2+0,11)				1,24000				
24	162701105R00	Vodovorné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,00000		0,00	800-1	RTS 21/1
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	15	STL příločka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
výkop : 1+4								
25	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	50,00000			0,00	800-1 RTS 21/I
5*10								
26	171201201R00	Uložení sypání na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíče	m3	5,00000			0,00	800-1 RTS 21/I
výkopy : 4+1								
27	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,00000			0,00	800-1 RTS 21/I
výkopy : 4+1								
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuňněním	m2	5,00000			0,00	800-1 RTS 21/I
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
jáma : 1*1								
rýha : 0,8*5								
29	174101101R00	Zásyp sypáním se zhuňněním jám, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,65000			0,00	800-1 RTS 21/I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
jáma : 1*1(1-0,1-0,3-0,47)								
rýha : 5*0,8(1-0,1-0,3-0,47)								
30	58330002.AR	šetrkopisek	t	1,17000			0,00	SPCM RTS 21/I
zásyp : 0,65*1,8								
1,17000								
Díl: 99								
31	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	4,03431			0,00	827-1 RTS 21/I
0,00								
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobitě vydaje
R:	15	STL přeložka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobitě výdaje
R:	16	Vedlejší a ostatní náklady způsobitě výdaje

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
1	005111020R	Vyřízení stavby	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/1
		Geodetické zaměření rohu stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.						
		Vyhotovení protokolu o vyřízení stavby se seznamem souřadnic vyřčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
2	005111021R	Vyřízení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/1
		Zaměření a vyřízení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/1
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.						
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/1
		Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/1
		Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
6	005122010R	Provoz objednatelce	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/1
		Náklady na zřízené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
7	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/1
		Koordínace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/1
		Náklady spojené s účástí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/1
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatelce o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vyřízení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	16	Vedlejší a ostatní náklady způsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								

11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
13	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
14	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.								
15	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
Celkem						0,00		