SO 2001 BOURACÍ PRÁCE
SO 2001 KÁCENÍ STROMŮ A KEŘŮ
SO 2101 VĚTEV A1 – MSTNÍ KOMUNIKACE
SO 2102 VNITROBLOK FANTOVA
SO 2106 CHODNÍKY
SO 2301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, ULIČNÍ VPUSTI, ŽLABY, PŘÍPOJKY –SAMOSTATNÝ PROJEKT– ZOBRAZENO PRO KOORDINACI
SO 2302 KANALIZAČNÍ ŠACHTY (OPRAVA NEBO NOVÉ PROVEDENÍ/NOVÝ POKLOP) –SAMOSTATNÝ PROJEKT– ZOBRAZENO PRO KOORDINACI
SO 2303 VODOVOD (OPRAVA NEBO NOVÉ PROVEDENÍ-ŠOUPĚ/HYDRANT/ŠACHTA) –SAMOSTATNÝ PROJEKT– ZOBRAZENO PRO KOORDINACI
SO 2401 OCHRANA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
SO 2421 REZERVNÍ CHRÁNIČKY/TRUBKY PRO BUDOUCÍ OPTICKÉ VEDENÍ MĚSTA
SO 2410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 2801 ODHMOUSNĚNÍ
SO 2805 OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRÁVOU
SO 2806 VÝSADBA ZELENĚ, KEŘŮ A STROMŮ
SO 2902 MOBILIÁŘ

LEGENDA

HRANICE A ZNAČENÍ

- STAV
- NÁVRH
- HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- 1672/2 ČÍSLA POZEMKŮ DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- HRANICE ROZHRANÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP VÝSTAVBY (VIZ. VÝKRES "SITUACE – SCHÉMA ETAPIZACE VÝSTAVBY")
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ (PRO PŘEHLEDNOST KRESBY ODSAZENA O 0,50 m SMĚREM VEN)
- NAVRŽENÉ NOVÉ OPLOCENÍ
- 557.01 VÝŠKA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU/POVRCHU
- STÁVAJÍCÍ VYSOKÁ ZELEŇ
- STÁVAJÍCÍ VYSOKÁ ZELEŇ NAVRŽENÁ KE KÁCENÍ
- STÁVAJÍCÍ STŘEDNÍ ZELEŇ (KEŘE)
- STÁVAJÍCÍ STŘEDNÍ ZELEŇ (KEŘE) NAVRŽENÁ KE KÁCENÍ
- NAVRŽENÁ STŘEDNÍ A VYSOKÁ ZELEŇ
- NAVRŽENÁ STŘEDNÍ ZELEŇ (KEŘE) A TRVALKY/BYLINY/PŮDOPOKRYVNÉ MĚLCE KOŘENÍCÍ ROSTLINY
- NAVRŽENÉ SLUNEČNÍ SVÍTIDLO V.O. NA NOVÉM STOŽÁRU
- NAVRŽENÉ PARKOVÉ SVÍTIDLO V.O. NA NOVÉM STOŽÁRU
- NAVRŽENÉ PARKOVÉ SVÍTIDLO V.O. NA NOVÉM STOŽÁRU
- RUČENÍ PRVEK
- NAVRŽENÝ VEMONNÍ ODPADKOVÝ KOŠ (VČETNĚ BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY)
- NAVRŽENÁ PARKOVÁ LAVIČKA S MOŽNOSTÍ PEVNÉHO KOTVENÍ (VČETNĚ BETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK)
- NAVRŽENÁ CYKLISTA POZNÁVACÍ KONSTRUKCE SUŠÁKŮ NA PRÁDLO (VČ. ZÁKLADŮ)
- NAVRŽENÁ ULIČNÍ VPUST
- NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH – PO VYBOURÁNÍ HORNÍ ČÁSTI VPUSTI SE ZJISTÍ STAV SPODNÍ ČÁSTI VPUSTI, NÁSLEDNĚ BUDE KOMPLETNĚ NAHRAZENA NEBO JEN ZŘÍZENÉ HORNÍ ČÁST PODLE ODBORNÉHO POSOUZENÍ NA MÍSTĚ
- STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUST NAVRŽENÁ KE ZRUŠENÍ

LEGENDA PLOCH

- VEGETAČNÍ PLOCHY – ZALOŽENÉ NOVÉHO TRÁVNÍKU
- NAVRŽENÁ KOMUNIKACE – ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ ABJ
- NAVRŽENÉ PĚŠÍ CHODNÍKY A PODKLID ZPEVNĚNÉ PLOCHY – BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM (ŠEDÁ)
- NAVRŽENÉ POJÍŽDĚNÉ CHODNÍKY, PŘÍJEZDY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM (ŠEDÁ)
- NAVRŽENÁ KOMUNIKACE – ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ – VYSOCE ÚNOSNÁ KONSTRUKCE PRO TNV
- NAVRŽENÉ KOMUNIKACE – BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM (BAREVNÁ)
- NAVRŽENÉ NÁJEZDY NA ZPOMALOVACÍ PRAHY – BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM (NAPŘ. BEST COLORMIX PODZIM)
- NAVRŽENÉ PARKOVACÍ PLOCHY – ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA TL. 80 MM (NAPŘ. BEST KROSO – PŘÍRODNÍ)
- NAVRŽENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ PRO VOZIDKÁŘE – BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM (ŠEDÁ)
- NAVRŽENÁ POJÍŽDĚNÁ DLAŽBA CSB QUADRO TL. 80 MM – VODOU DRÁŽDY PRO NEVIDOMÉ
- NAVRŽENÉ POJÍŽDĚNÁ A POCHŮZNÁ PLOCHA – NAPŘ. DLAŽBA BEST KLASIKO PRO NEVIDOMÉ
- NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO NÁDOBY TKO – BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM (BEST KLASIKO ANTRACIT)
- NAVRŽENÝ ODKAPOVÝ CHODNÍČEK š=cca500 MM – NAPŘ. KAČÍREK NA GEOTEXTILII (ZAMĚNITELNÉ BETON. PARKOVÝM OBRUBNÍKEM V BETONOVÉM LŮŽI)

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ / NAVRŽENÉ SÍTĚ

- KANALIZACE – BEZ ROZLIŠENÍ (ČEVAK a.s.) –SAMOSTATNÝ PROJEKT– ZOBRAZENO PRO KOORDINACI
- KANALIZACE – PŘÍSLUŠNÁ FIRMA (JINÁ PROVOZOVATEL, NEŽ ČEVAK a.s.)
- VODOVOD (ČEVAK a.s.) –SAMOSTATNÝ PROJEKT– ZOBRAZENO PRO KOORDINACI
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ –SAMOSTATNÝ PROJEKT– ZOBRAZENO PRO KOORDINACI
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ – PŘÍPOJKY– SAMOSTATNÝ PROJEKT –SAMOSTATNÝ PROJEKT– ZOBRAZENO PRO KOORDINACI
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ – ZRUŠENÁ – SAMOSTATNÝ PROJEKT –SAMOSTATNÝ PROJEKT– ZOBRAZENO PRO KOORDINACI
- PŘÍPOJKY VODOVOD – SAMOSTATNÝ PROJEKT–ZOBRAZENO PRO KOORDINACI
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA – (OPRAVA NEBO NOVÉ PROVEDENÍ / NOVÝ POKLOP –SAMOSTATNÝ PROJEKT–ZOBRAZENO PRO KOORDINACI
- VODOVOD – (OPRAVA NEBO NOVÉ PROVEDENÍ ŠOUPĚ / HYDRANT / ŠACHTA) –SAMOSTATNÝ PROJEKT–ZOBRAZENO PRO KOORDINACI
- ELEKTRO VN – PODZEMNÍ VEDENÍ (ČEZ a.s.)
- ELEKTRO NN – PODZEMNÍ VEDENÍ (ČEZ a.s.)
- SLP – PODZEMNÍ ROZVODY (O2 ČR a.s.)
- NÁVRH ODPOJENÍ SLP – PODZEMNÍ ROZVODY (O2 ČR a.s.)
- PLYN STL (ČEZ a.s.)
- PLYN STL – ODPOJENÍ (ČEZ a.s.)
- VEŘEJNÉ VEMONNÍ OSVĚTLENÍ
- NÁVRH ODPOJENÍ – VEŘEJNÉ VEMONNÍ OSVĚTLENÍ (KABELY PONECHÁT)
- CENTRÁLNÍ ZDROJ TEPLA
- POD KOMUNIKACEMI A PARKOVACÍMI PLOCHAMI BUDE KABEL ULOŽEN DO CHRÁNIČEK pr.110 mm
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KABELŮ NN POD KOMUNIKACEMI A PARKOVACÍMI PLOCHAMI – DO ZÁKLADOVÝCH CHRÁNIČEK pr.110mm
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KABELŮ SLP (O2 ČR) POD KOMUNIKACEMI A PARKOVACÍMI PLOCHAMI – DO ZÁKLADOVÝCH CHRÁNIČEK pr.110mm
- REZERVNÍ TRASA CHRÁNIČEK SLP–3xHDTP #40 (VČ.PROVIZORNÍCH ŠACHET NA TRASE)

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ ! PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT NA MÍSTĚ PŘESNOU POLOHU VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- V MÍSTECH, KDE SE MĚNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ TERÉNU Č. ZPEVNĚNÝCH PLOCH, MUSÍ BÝT ÚPĚRNO NORMOVÉ KRYTÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PŘÍPADNĚ PROVEST PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ !
- ZMĚNY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU OBECNĚJŠÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VÝTÝČKOVÝ SCHÉMA. INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ OVĚŘIT A VYTÝČIT.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VYKOPÁVEK A STAVEBNÍCH PRACÍCH NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI V BLÍZKOSTI VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH PORUŠENÍ.
- VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVEDENY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A POUZE JEHO POHOTOVOSTI.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VYKOPÁVEK PRACÍ NUTNO POSTUPOVAT VELMI OPATRNĚ, ABY NEDOŠLO K PŘÍKOPU STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, A NAVÍC SE DOHODNOUT S PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI.
- VEŠKERÉ SOUVISLÉ A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH A STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT PROSTOROVĚ KOORDINOVÁNY V SOULADU S ČSN 736005 A POMOCÍ A POMINUTÍM PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ.
- PO DOBU VÝSTAVBY JE NUTNO OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ STŘEDNÍ A VZROSTLOU ZELEŇ DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN.
- PŘESNÉ PODOBNÉ POLOHY PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – VIZ. SAMOSTATNÉ PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

– PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PROVEST KOMEROVÉ ZKOUŠKY STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH VEDENÍ PRO ZHODNOCENÍ JEJICH STAVU A PRO URČENÍ JEJICH POLOHY.

Č. REVIZE / REVISION NO.	DATUM / DATE	POPIS REVIZE / DESCRIPTION OF THE REVISION	VYPRACOVAL / ELABORATED BY

UL.GEN. FANTY, ETAPA II
KAPLICE
k.ú.: KAPLICE
ČESKÁ REPUBLIKA

© ARD ARCHITEKTI s.r.o. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

INVESTOR: Město Kaplice, Náměstí 70, Kaplice, 382 41, Česká Republika

OBJEDNATEL: Město Kaplice, Náměstí 70, Kaplice, 382 41, Česká Republika

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / PROJECT DIRECTOR:
ard architects s.r.o.
Knížkova 17
370 01, České Budějovice 1

ZPRACOVATEL ČÁSTE / PREPARED BY:
ard architects s.r.o.
Knížkova 17
370 01, České Budějovice 1
T: (+420) 778 743 075
E: media@ard.cz, www.ard.cz

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE:
CELKOVÁ KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

STUPEŇ / DOCUMENT PHASE:	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
ČÁST / PART:	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTE / PREPARED BY:	Ing. Radek DAVID Ph.D.
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	Ing. Radek DAVID Ph.D.
KRESLIL / DESIGNER:	Ing. Radek DAVID Ph.D.
MĚŘÍTKO / SCALE:	1:250
DATUM / DATE:	11/2023

ARD-023-00260 | R0 | B | B.2
ČÍSLO PROJEKTU / NO. | REVIZNÍ STAV / REVISION | ČÁST / PART | STAVEBNÍ OBJEKT / OBJECT | ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.