SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Kaplice
zastoupené starostou města, panem Mgr. Pavlem Talířem
se sídlem: Náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČ: 00245941
DIČ: CZ00245941
datová schránka ID: b3ib5e9
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 0580009369/0800
telefon: 380 303 100
fax: 380 303 110
e-mail: kancelar@mestokaplice.cz, putzerova@mestokaplice.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

HYDRO & KOV s.r.o.
zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Miroslavem Ježkem
se sídlem: Pražská 1333, 379 01 Třeboň
spisová značka: C 16097 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 27720161
DIČ: CZ27720161
datová schránka ID: ipga7cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 269654234/0300
telefon: 384 722 033
e-mail: obchod@hydrokov.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Miroslav Ježek, jednatel společnosti – ve věcech smluvních (tel. 384 722 033)
Petr Ježek, jednatel společnosti – ve věcech technických (tel. 384 722 033)
Ing. Miroslav Ježek – autorizovaná osoba zajišťující odbornou způsobilost zhotovitele (tel. 384 722 033)

za objednatele:

Mgr. Pavel Talíř, starosta města – ve věcech smluvních
technický dozor stavebníka (TDS) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Vodní nádrž „Lesní rybník“
a
Vodní nádrže Jermalské rybníky – Horní a Dolní rybník“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Vodní nádrže Jermalské rybníky „Horní a dolní rybník“ na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracovala: Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, 373 67 Borek, IČ: 70532940
- projektová dokumentace „Vodní nádrž „Lesní rybník“ na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracovala: Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225, 373 67 Borek, IČ: 70532940
- zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

  a nabídka zhotovitele.

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:

- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
- zkoušky kvality konstrukcí
- předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy a poskytovatele dotace.

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II.8 Místem plnění je: vodní nádrž „Lesní rybník“ na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice; vodní nádrže Jermalské rybníky „Horní a dolní rybník“ na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice; NUTS – Kaplice: CZ0312545562, ZÚJ: 545562, okres: Český Krumlov.

III. Změny díla

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, které ke dni podpisu této smlouvy zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré péče zjistit, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a zhotovitel nemá nárok na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- dokončení stavebních prací: **do 31. 10. 2022**
- termín vyklizení staveniště: staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 kalendářních dnů po protokolárním převzetí a předání díla.

K zahájení stavebních prací, resp. k předání a převzetí staveniště bude vybraný dodavatel písemně vyzván; plnění smlouvy bude požadováno v návaznosti na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

IV.2 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

IV.3 Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

IV.4 Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

CELKOVÁ cena za dílo celkem bez DPH	**10 555 555,-- Kč**
DPH	2 216 666,55 Kč
CELKOVÁ cena za dílo celkem včetně DPH	12 772 221,55 Kč

členění ceny díla dle jednotlivých staveb:

- stavba **Vodní nádrž „Lesní rybník“:**

Cena stavby Vodní nádrž „Lesní rybník“ bez DPH	**1 772 118,-- Kč**
DPH	372 144,78 Kč
Cena stavby Vodní nádrž „Lesní rybník“ včetně DPH	2 144 262,78 Kč

- stavba **Vodní nádrže Jermalské rybníky – Horní a Dolní rybník:**

Cena stavby Vodní nádrže Jermalské rybníky – Horní a Dolní rybník bez DPH	**8 783 437,-- Kč**
DPH	1 844 521,77 Kč
Cena stavby Vodní nádrže Jermalské rybníky – Horní a Dolní rybník včetně DPH	10 627 958,77 Kč

V.2 Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

V.3 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

V.4 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.5 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10, platných pro příslušný rok výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak RTS, a.s., Brno, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1 po částech takto:

- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
- 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem.

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.

VI.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

VI.4 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:

- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
- číslo faktury
- bankovní spojení objednatele i zhotovitele
- název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
- datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění
- výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.

VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

VI.6 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.

VI.7 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

VI.8 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu oběma smluvními stranami, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a podpisem zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

VI.9 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

VI.10 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

VI.12 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI.13 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo ani nahradit dokumenty zakládající právo na vystavení faktury na příslušnou částku podle této smlouvy.

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně (k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.

VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.

VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.

VII.10 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno.

VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).

VII.14 Zhotovitel výlučně odpovídá za dodržení zákona č. 309/2006 Sb. „o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, jakož i všech ostatních právních předpisů na úseku bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády: č. 378/2001 Sb. (stroje zařízení, přístroje a nářadí), č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) a č. 362/2005 Sb. (pád z výšky a do hloubky). Za plnění všech těchto povinností zhotovitel odpovídá objednateli bez omezení, jakož i za veškerou škodu, vzniklou nesplněním těchto povinností; za škodu se přitom považují i sankce udělené příslušným správním orgánem.

VII.15 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.

VII.16 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.

VII.17 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

VII.18 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.

VII.19 Pokud dojde změně autorizované osoby, která se bude podílet na plnění veřejné zakázky, bude zajišťovat odbornou způsobilost zhotovitele, prostřednictvím níž zhotovitel prokázal splnění profesní způsobilosti (jedná se o osobu jmenovitě uvedenou v čl. I.3 této smlouvy), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 5.2 Zadávací dokumentace (požadavky k § 77 odst. 2 písm. c).. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

VII.20 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

VII.21 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
f) nově přijatá opatření státních orgánů, zejména ve vztahu k pandemické nákaze COVID-19, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby se v případě jakýchkoliv narušení předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, které v důsledku toho vzniknou. Smluvní strany se budou vzájemně bez zbytečného odkladu informovat zejména o všech skutečnostech souvisejících s nákazou COVID-19 a krizovými opatřeními, které přímo či nepřímo ovlivňují či v budoucnu mohou ovlivnit provádění díla, a to zejména zápisem ve stavebním deníku nebo e-mailovou komunikací. Termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu nutného přerušení prací

na díle působením vyšší moci. Druhá smluvní strana není oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce a vzdává se práva na úhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci vznikne. Důkazní břemeno o tom, že k porušení povinností došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní strana, která smlouvu porušila.

VII.22 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech

b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště

c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci

d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.

VII.23 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.24 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole před uzavřením této smlouvy o dílo, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VII.25 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

VII.26 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.26 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč.

VII.27 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.27 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč.

VII.28 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor

objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

VII.29 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

VII.30 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.

VII.31 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

VII.32 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.

VII.33 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VIII. Dodání díla a přejímka

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční, provozuschopné, plně způsobilé k řádné kolaudace a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:

a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace

b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr

a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL

c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy

d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů

e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)

f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony, příslušnými vyhláškami a poskytovateli dotací. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

VIII.5 Dílo je prováděno na pozemku ve výlučném vlastnictví objednatele. Vlastníkem díla je od počátku jeho provádění objednatel.

IX. Záruka na dílo

IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.

IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 60 měsíců.

IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.

IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- jméno zástupců smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a číslo jednací reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a odstranění vady
- celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
- vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do :
– vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
– vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla (čl. IV. odst. 1 smlouvy) ve výši **0,2%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s prodlením, nejvýše však ve výši 5 000,-- Kč za den.

X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

X.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,-- Kč** za každý den prodlení a každou vadu.

X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
- byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
- byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele
- zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDS a autorského dozoru
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- Objednatel může od této smlouvy odstoupit i z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků; pro vypořádání smluvních stran se v tomto případě použije ujednání čl. XII. 6 této smlouvy.

XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň

provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet zakázky.

XII.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.

Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z výše uvedeného ustanovení čl. XII.2 této smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ.

XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XII.4 Zhotovitel si je vědom, že je že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Vybraný zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Vybraný zhotovitel se zaváže poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Vybraný zhotovitel se dále zaváže provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o

poskytnutí podpory nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XII.6 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat v případě, že ještě nedošlo k zahájení realizace díla. Pokud již k zahájení realizace díla došlo, budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny veškeré prokazatelně vynaložené finanční prostředky spojené s realizací díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet

V Kaplici:

Za objednatele:

Mgr. Pavel Talíř

Digitálně podepsal Mgr. Pavel Talíř
Datum: 2021.06.29 06:28:38 +02'00'

Mgr. Pavel Talíř
starosta města

V Třeboni:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Ježek

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Ježek
Datum: 2021.06.28 12:04:48 +02'00'

Ing. Miroslav Ježek
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-0404
Stavba: **Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice**

KSO:	833 15 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martina Hřebeková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**8 783 437,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**8 783 437,00**	**1 844 521,77**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**10 627 958,77**

Ing. Miroslav Ježek

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Ježek
Datum: 2021.06.28 12:05:09 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-0404

Stavba: **Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice**

Místo: **k.ú. Kaplice** Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: Projektant: Ing. Martina Hřebeková

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**8 783 437,00**	**10 627 958,77**	
SO 01	**nádrž č.1- Horní rybník**	4 247 599,03	5 139 594,83	**STA**
01	**Hráz**	3 536 112,40	4 278 696,00	Soupis
02	**Výpustné zařízení**	424 014,71	513 057,80	Soupis
03	**Bezpečnostní přeliv**	56 711,93	68 621,44	Soupis
04	**Odběrný objekt**	230 759,99	279 219,59	Soupis
SO 02	**nádrž č.2- Dolní rybník**	3 607 157,97	4 364 661,14	**STA**
01	**Hráz**	2 819 178,16	3 411 205,57	Soupis
02	**Výpustné zařízení**	327 755,66	396 584,35	Soupis
03	**Bezpečnostní přeliv**	460 224,15	556 871,22	Soupis
VON	**vedlejší a ostatní náklady**	928 680,00	1 123 702,80	**VON**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
Soupis:
01 - Hráz

KSO:	833 15 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martina Hřebeková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **3 536 112,40**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	3 536 112,40	21,00%	742 583,60
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **4 278 696,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
Soupis:
01 - Hráz

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 536 112,40**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 536 112,40
1 - Zemní práce	1 578 255,00
2 - Zakládání	380 800,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 288 320,00
998 - Přesun hmot	288 737,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
Soupis:
01 - Hráz

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 536 112,40**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 536 112,40	
	D	1	Zemní práce				1 578 255,00	
1	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,660	10 000,00	6 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		60*110/10000"výkres číslo 1		0,660			
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	74,000	80,00	5 920,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		74"výkres číslo 1		74,000			
3	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	74,000	200,00	14 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		74"výkres číslo 1		74,000			
4	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	471,000	50,00	23 550,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		157*3"výkres číslo 1		471,000			
5	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4 110,900	120,00	493 308,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3186,4"výkres číslo 1		3 186,400			
	VV		924,5"výkres číslo 1 stávající hráz		924,500			
	VV		Součet		4 110,900			
6	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	3 298,800	150,00	494 820,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3186,4"výkres číslo 1		3 186,400			
	VV		112,4"výkres číslo 1 objem zeminy nahrazené jílem		112,400			
	VV		Součet		3 298,800			
7	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	924,500	100,00	92 450,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		924,5"výkres číslo 1		924,500			
8	K	171151001	Dodávka jílu pro násyp ve středu hráze	m3	112,400	300,00	33 720,00	
	VV		112,4"výkres číslo 1		112,400			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3 298,800	10,00	32 988,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3186,4"výkres číslo 1		3 186,400			
	VV		112,4"výkres číslo 1 objem zeminy nahrazené jílem		112,400			
	VV		Součet		3 298,800			
10	K	181006114	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	10 996,000	10,00	109 960,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3298,8/0,3		10 996,000			
11	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	314,000	10,00	3 140,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		157*2"výkres číslo 1		314,000			
12	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	314,000	20,00	6 280,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		157*2"výkres číslo 1		314,000			
13	*M*	*00572472*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*7,850*	*120,00*	*942,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		314*0,025"výkres číslo 1		7,850			
14	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	157,000	40,00	6 280,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		157*1"výkres číslo 1		157,000			
15	*M*	*00572474*	*osivo směs travní krajinná-svahová*	*kg*	*3,925*	*120,00*	*471,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		157*0,025"výkres číslo 1		3,925			
16	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 600,000	15,00	24 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		200*8"výkres číslo 1		1 600,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	3 300,000	40,00	132 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		3300"výkres číslo 1		3 300,000			
18	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	2 386,400	40,00	95 456,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		157*(6,6+2+6,6)"výkres číslo 1		2 386,400			
19	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	157,000	10,00	1 570,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		157*1"výkres číslo 1		157,000			
	D	2	Zakládání				380 800,00	
20	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	432,000	700,00	302 400,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,8*1,5*160"výkres číslo 1		432,000			
21	K	212751106	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	160,000	490,00	78 400,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		160"výkres číslo 1		160,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 288 320,00	
22	K	457572214	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	265,600	700,00	185 920,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		160*(1,3*2+0,8*3)*0,1		80,000			
	VV		160*5,8*0,2		185,600			
	VV		Součet"výkres číslo 1		265,600			
23	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	328,000	2 900,00	951 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		160*(5,8*0,25+1*0,6)"výkres číslo 1		328,000			
24	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	1 008,000	150,00	151 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		160*(5,8+0,5)"výkres číslo 1		1 008,000			
	D	998	Přesun hmot				288 737,40	
25	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 255,380	230,00	288 737,40	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
Soupis:
02 - Výpustné zařízení

KSO:	833 15 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martina Hřebeková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **424 014,71**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	424 014,71	21,00%	89 043,09
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **513 057,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
Soupis:
02 - Výpustné zařízení

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**424 014,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	238 620,53
1 - Zemní práce	19 865,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	137 222,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 182,40
8 - Trubní vedení	48 493,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 040,00
998 - Přesun hmot	1 817,23
PSV - Práce a dodávky PSV	185 394,18
767 - Konstrukce zámečnické	185 394,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
Soupis:
02 - Výpustné zařízení

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**424 014,71**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				238 620,53	
	D	1	Zemní práce				19 865,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	80,00	6 400,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8*10"výkres číslo 1		80,000			
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,160	650,00	5 304,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		16*0,6*0,8+1,2*0,5*0,8"výkres číslo 3		8,160			
3	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,650	1 200,00	6 780,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,5*2,6*0,8+(1+2)*0,5*1*0,3"výkres číslo 3		5,650			
4	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	13,810	100,00	1 381,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8,16+5,65"položky dílu 1		13,810			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				137 222,00	
5	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	m3	0,824	2 200,00	1 812,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,56*0,46*3,2"výkres číslo 3		0,824			
6	*M*	*SPCM3201*	*železobetonový prefabrikováný požerák, otevřený dvoudlužový rozměr 75 x 75cm celková délka 3200mm + uložení /Prefa Hubenov/, kotva nebo závit. pouzdra pro lávku 2x*	*kus*	*1,000*	*96 000,00*	*96 000,00*	
	VV		1"výkres číslo 3		1,000			
7	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	2,730	6 000,00	16 380,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*1,5*1		2,250			
	VV		1,2*0,5*0,8		0,480			
	VV		Součet"výkres číslo 3		2,730			
8	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	1,300	6 000,00	7 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,5*2,6*0,2"výkres číslo 3		1,300			
9	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	6,000	738,00	4 428,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*4*1		6,000			
	VV		Součet"výkres číslo 3		6,000			
10	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	6,000	738,00	4 428,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*4*1		6,000			
	VV		Součet"výkres číslo 3		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,072	45 000,00	3 240,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,5*2,6*2*4,44*1,25*0,001"výkres číslo 3		0,072			
12	K	350501501	Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem	m2	52,220	60,00	3 133,20	
	VV		1,5*4*1+(2,5+2,6)*0,2+2,5*2,6		13,520			
	VV		0,75*4*3		9,000			
	VV		13,5*(0,8*2+0,6)		29,700			
	VV		Součet"výkres číslo 3		52,220			
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 182,40	
13	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,960	990,00	950,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		16*0,6*0,1"výkres číslo 3		0,960			
14	K	452312161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	1,920	3 100,00	5 952,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		16*0,6*0,2"výkres číslo 3		1,920			
15	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		10*0,3"výkres číslo 3		3,000			
16	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	0,450	2 900,00	1 305,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(1+2)*0,5*1*0,3"výkres číslo 3		0,450			
17	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	1,500	150,00	225,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(1+2)*0,5*1"výkres číslo 3		1,500			
	D	8	Trubní vedení				48 493,90	
18	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		16"výkres číslo 3		16,000			
19	*M*	*28617046*	*trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10*	*m*	*18,000*	*900,00*	*16 200,00*	*CS ÚRS 2021 01*
20	K	880101501	Napojení potrubí DN 300 na požerák	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	
	VV		2"výkres číslo 3		2,000			
21	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	3,669	3 100,00	11 373,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		16*(0,6*0,5-pi*0,15*0,15)"výkres číslo 3		3,669			
22	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	20,800	400,00	8 320,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		16*0,65*2"výkres číslo 3		20,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 040,00	
23	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	5,120	2 000,00	10 240,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,8*3,2*2"výkres číslo 3		5,120			
24	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
26	*M*	*31111008*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16*	*100 kus*	*0,040*	*20 000,00*	*800,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,040			
27	*M*	*31120008*	*podložka DIN 125-A ZB D 16mm*	*100 kus*	*0,040*	*20 000,00*	*800,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,040			
28	*M*	*31121014*	*podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 16mm*	*100 kus*	*0,040*	*20 000,00*	*800,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,040			
	D	998	Přesun hmot				1 817,23	
29	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	7,901	230,00	1 817,23	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				185 394,18	
	D	767	Konstrukce zámečnické				185 394,18	
30	K	767101502	Dodávka a montáž ocelového uzamykatelného poklopu požeráku s rámem, včetně nátěru	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		1"výkres číslo 3		1,000			
31	K	767101503	Výroba a montáž ocelové nosné konstrukce lávky a zábradlí, povrchová úprava žárovým zinkováním	kg	408,000	185,00	75 480,00	
	VV		338+70		408,000			
32	*M*	*13010822*	*ocel profilová UPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,338*	*45 000,00*	*15 210,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 18,80 kg/m*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6,5*2+1*5)*18,8*0,001		0,338			
33	*M*	*14011026*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm*	*m*	*22,800*	*650,00*	*14 820,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		6,5*2+1,4*7		22,800			
34	K	767590110	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním	kg	260,000	150,00	39 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		240+20		260,000			
35	*M*	*55347036*	*rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1000x1000mm*	*kus*	*6,000*	*3 500,00*	*21 000,00*	*CS ÚRS 2021 01*
36	*M*	*55347031*	*rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 500x1000mm*	*kus*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	*CS ÚRS 2021 01*
37	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,681	3 501,00	2 384,18	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
Soupis:
03 - Bezpečnostní přeliv

KSO:	833 15 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martina Hřebeková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **56 711,93**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	56 711,93	21,00%	11 909,51
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **68 621,44**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
Soupis:
03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**56 711,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	56 711,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 260,00
4 - Vodorovné konstrukce	13 431,75
8 - Trubní vedení	38 028,30
998 - Přesun hmot	3 991,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
Soupis:
03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**56 711,93**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				56 711,93	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 260,00	
1	K	350501501	Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem	m2	21,000	60,00	1 260,00	
	VV		7,5*(0,85*2+1,1)"výkres číslo 1		21,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				13 431,75	
2	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,825	990,00	816,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		7,5*1,1*0,1"výkres číslo 1		0,825			
3	K	452312161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	1,650	3 100,00	5 115,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		7,5*1,1*0,2"výkres číslo 1		1,650			
4	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	6,000	1 250,00	7 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		10*2*0,3"výkres číslo 1		6,000			
	D	8	Trubní vedení				38 028,30	
5	K	822442111	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 600	m	7,500	550,00	4 125,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		7,5"výkres číslo 1		7,500			
6	*M*	*59222001*	*trouba ŽB hrdlová DN 600*	*m*	*7,500*	*2 500,00*	*18 750,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		7,5"výkres číslo 1		7,500			
7	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	3,243	3 100,00	10 053,30	CS ÚRS 2021 01
	VV		7,5*(1,1*0,85-pi*0,4*0,4)"výkres číslo 1		3,243			
8	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	12,750	400,00	5 100,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		7,5*0,85*2"výkres číslo 1		12,750			
	D	998	Přesun hmot				3 991,88	
9	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	17,356	230,00	3 991,88	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
Soupis:
04 - Odběrný objekt

KSO:	833 15 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martina Hřebeková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **230 759,99**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	230 759,99	21,00%	48 459,60
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **279 219,59**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
Soupis:
04 - Odběrný objekt

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**230 759,99**
HSV - Práce a dodávky HSV	230 759,99
1 - Zemní práce	60 465,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	36 256,32
4 - Vodorovné konstrukce	14 484,98
8 - Trubní vedení	102 840,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 699,95
998 - Přesun hmot	7 013,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 01 - nádrž č.1- Horní rybník
Soupis:
04 - Odběrný objekt

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**230 759,99**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				230 759,99	
	D	1	Zemní práce				60 465,12	
1	K	115001104	Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300	m	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8"výkres číslo 11		8,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8*5"výkres číslo 11		40,000			
3	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	12,000	600,00	7 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8*3*0,5"výkres číslo 11		12,000			
4	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	37,224	650,00	24 195,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		48,2*0,6*1,2		34,704			
	VV		2,5*0,3*0,8*2+2,75*0,6*0,8		2,520			
	VV		Součet"výkres číslo 11		37,224			
5	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	28,980	100,00	2 898,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		12+37,224-20,244"položky dílu 1		28,980			
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,244	120,00	2 429,28	CS ÚRS 2021 01
	VV		48,2*0,6*0,7		20,244			
	VV		Součet"výkres číslo 11		20,244			
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	11,568	450,00	5 205,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		48,2*0,6*0,4"výkres číslo 11		11,568			
8	*M*	*58331351*	*kamenivo těžené drobné frakce 0/4*	*t*	*23,136*	*490,00*	*11 336,64*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		11,568*2 'Přepočtené koeficientem množství		23,136			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				36 256,32	
9	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	2,520	6 000,00	15 120,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,75*0,6*0,8+2,5*0,3*0,8*2"výkres číslo 11		2,520			
10	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	14,320	738,00	10 568,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		(2,75+0,6)*2*0,8		5,360			
	VV		(2,5+0,3)*2*0,8*2		8,960			
	VV		Součet"výkres číslo 11		14,320			
11	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	14,320	738,00	10 568,16	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,75+0,6)*2*0,8		5,360			
	VV		(2,5+0,3)*2*0,8*2		8,960			
	VV		Součet"výkres číslo 11		14,320			
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 484,98	
12	K	451311521	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	5,775	440,00	2 541,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(0,8+1,3)*2,75"výkres číslo 11		5,775			
13	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	2,892	990,00	2 863,08	CS ÚRS 2021 01
	VV		48,2*0,6*0,1"výkres číslo 11		2,892			
14	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1*1*0,5*2"výkres číslo 11		1,000			
15	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	5,775	1 356,00	7 830,90	CS ÚRS 2021 01
	VV		(0,8+1,3)*2,75"výkres číslo 11		5,775			
	D	8	Trubní vedení				102 840,00	
16	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	48,200	1 200,00	57 840,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		48,2"výkres číslo 11		48,200			
17	K	880101501	Uzavírací systém nátokového potrubí DN 200mm	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
	VV		1"výkres číslo 11		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 699,95	
18	K	910101501	Dodávka a montáž dluže z fošny včetně vodících U50 s vytvořením otvoru v horní hraně 4 x 4cm, kontrolní cejch geodeta	kus	1,000	9 699,95	9 699,95	
	D	998	Přesun hmot				7 013,62	
19	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	30,494	230,00	7 013,62	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník
Soupis:
01 - Hráz

KSO:	833 15 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martina Hřebeková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **2 819 178,16**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	2 819 178,16	21,00%	592 027,41
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 411 205,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník
Soupis:
01 - Hráz

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 819 178,16**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 819 178,16
1 - Zemní práce	1 185 950,67
2 - Zakládání	357 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 040 325,00
998 - Přesun hmot	235 902,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník
Soupis:
01 - Hráz

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 819 178,16**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 819 178,16	
	D	1	Zemní práce				1 185 950,67	
1	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,550	10 000,00	5 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		50*110/10000"výkres číslo 1		0,550			
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	74,000	80,00	5 920,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		74"výkres číslo 1		74,000			
3	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	74,000	200,00	14 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		74"výkres číslo 1		74,000			
4	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	426,000	50,00	21 300,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		142*3"výkres číslo 1		426,000			
5	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 374,500	120,00	284 940,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2374,5"výkres číslo 1		2 374,500			
	VV		Součet		2 374,500			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 009,600	150,00	151 440,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1278-268,4"pro násyp hráze		1 009,600			
7	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1 364,900	150,00	204 735,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2374,5-1009,6"položky dílu 1		1 364,900			
	VV		Součet		1 364,900			
8	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	1 278,000	100,00	127 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(2+10)*0,5*1,5*142"výkres číslo 1		1 278,000			
9	K	171151001	Dodávka jílu pro násyp ve středu hráze	m3	268,400	300,00	80 520,00	
	VV		268,4"výkres číslo 1		268,400			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 364,900	10,00	13 649,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2374,5-1009,6"položky dílu 1		1 364,900			
	VV		Součet		1 364,900			
11	K	181006114	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	4 549,667	10,00	45 496,67	CS ÚRS 2021 01
	VV		1364,9/0,3		4 549,667			
12	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	300,000	10,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		150*2"výkres číslo 1		300,000			
13	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		150*2"výkres číslo 1		300,000			
14	*M*	*00572472*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*7,500*	*120,00*	*900,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		300*0,025"výkres číslo 1		7,500			
15	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		150*1"výkres číslo 1		150,000			
16	*M*	*00572474*	*osivo směs travní krajinná-svahová*	*kg*	*3,750*	*120,00*	*450,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		150*0,025"výkres číslo 1		3,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 200,000	15,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		150*8"výkres číslo 1		1 200,000			
18	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	2 900,000	40,00	116 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2900"výkres číslo 1		2 900,000			
19	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 950,000	40,00	78 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		150*(5,5+2+5,5)"výkres číslo 1		1 950,000			
20	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	150,000	10,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		150*1"výkres číslo 1		150,000			
	D	2	Zakládání				357 000,00	
21	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	405,000	700,00	283 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,8*1,5*150"výkres číslo 1		405,000			
22	K	212751106	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	150,000	490,00	73 500,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		150"výkres číslo 1		150,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 040 325,00	
23	K	457572214	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	216,000	700,00	151 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		150*(1,3*2+0,8*3)*0,1		75,000			
	VV		150*4,7*0,2		141,000			
	VV		Součet"výkres číslo 1		216,000			
24	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	266,250	2 900,00	772 125,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		150*(4,7*0,25+1*0,6)"výkres číslo 1		266,250			
25	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	780,000	150,00	117 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		150*(4,7+0,5)"výkres číslo 1		780,000			
	D	998	Přesun hmot				235 902,49	
26	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 025,663	230,00	235 902,49	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník
Soupis:
02 - Výpustné zařízení

KSO:	833 15 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martina Hřebeková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **327 755,66**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	327 755,66	21,00%	68 828,69
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **396 584,35**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník
Soupis:
02 - Výpustné zařízení

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**327 755,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	199 160,70
1 - Zemní práce	18 425,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	115 335,40
4 - Vodorovné konstrukce	10 456,80
8 - Trubní vedení	37 641,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 520,00
998 - Přesun hmot	1 782,50
PSV - Práce a dodávky PSV	128 594,96
767 - Konstrukce zámečnické	128 594,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník
Soupis:
02 - Výpustné zařízení

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**327 755,66**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				199 160,70	
	D	1	Zemní práce				18 425,00	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	80,00	6 400,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8*10"výkres číslo 1		80,000			
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,240	650,00	4 056,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		12*0,6*0,8+1,2*0,5*0,8"výkres číslo 8		6,240			
3	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,650	1 200,00	6 780,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,5*2,6*0,8+(1+2)*0,5*1*0,3"výkres číslo 8		5,650			
4	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	11,890	100,00	1 189,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		6,24+5,65"položky dílu 1		11,890			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				115 335,40	
5	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	m3	0,541	2 200,00	1 190,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,56*0,46*2,1"výkres číslo 8		0,541			
6	*M*	*SPCM3201*	*železobetonový prefabrikováný požerák, otevřený dvoudlužový rozměr 75 x 75cm celková délka 2500mm + uložení /Prefa Hubenov/, kotva nebo závit. pouzdra pro lávku 2x*	*kus*	*1,000*	*75 000,00*	*75 000,00*	
	VV		1"výkres číslo 3		1,000			
7	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	2,730	6 000,00	16 380,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*1,5*1		2,250			
	VV		1,2*0,5*0,8		0,480			
	VV		Součet"výkres číslo 8		2,730			
8	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	1,300	6 000,00	7 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,5*2,6*0,2"výkres číslo 8		1,300			
9	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	6,000	738,00	4 428,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*4*1		6,000			
	VV		Součet"výkres číslo 8		6,000			
10	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	6,000	738,00	4 428,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*4*1		6,000			
	VV		Součet"výkres číslo 8		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,072	45 000,00	3 240,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,5*2,6*2*4,44*1,25*0,001"výkres číslo 8		0,072			
12	K	350501501	Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem	m2	47,820	60,00	2 869,20	
	VV		1,5*4*1+(2,5+2,6)*0,2+2,5*2,6		13,520			
	VV		0,75*4*3		9,000			
	VV		11,5*(0,8*2+0,6)		25,300			
	VV		Součet"výkres číslo 8		47,820			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 456,80	
13	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,720	990,00	712,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		12*0,6*0,1"výkres číslo 8		0,720			
14	K	452312161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	1,440	3 100,00	4 464,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		12*0,6*0,2"výkres číslo 8		1,440			
15	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		10*0,3"výkres číslo 8		3,000			
16	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	0,450	2 900,00	1 305,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(1+2)*0,5*1*0,3"výkres číslo 8		0,450			
17	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	1,500	150,00	225,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(1+2)*0,5*1"výkres číslo 8		1,500			
	D	8	Trubní vedení				37 641,00	
18	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		12"výkres číslo 8		12,000			
19	*M*	*28617046*	*trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10*	*m*	*12,522*	*900,00*	*11 269,80*	*CS ÚRS 2021 01*
20	K	880101501	Napojení potrubí DN 300 na požerák	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	
	VV		2"výkres číslo 8		2,000			
21	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	2,752	3 100,00	8 531,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		12*(0,6*0,5-pi*0,15*0,15)"výkres číslo 8		2,752			
22	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	15,600	400,00	6 240,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		12*0,65*2"výkres číslo 8		15,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 520,00	
23	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	3,360	2 000,00	6 720,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,8*2,1*2"výkres číslo 8		3,360			
24	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
26	*M*	*31111008*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16*	*100 kus*	*0,040*	*20 000,00*	*800,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,040			
27	*M*	*31120008*	*podložka DIN 125-A ZB D 16mm*	*100 kus*	*0,040*	*20 000,00*	*800,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,040			
28	*M*	*31121014*	*podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 16mm*	*100 kus*	*0,040*	*20 000,00*	*800,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,040			
	D	998	Přesun hmot				1 782,50	
29	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	7,750	230,00	1 782,50	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				128 594,96	
	D	767	Konstrukce zámečnické				128 594,96	
30	K	767101502	Dodávka a montáž ocelového uzamykatelného poklopu požeráku s rámem, včetně nátěru	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		1"výkres číslo 8		1,000			
31	K	767101503	Výroba a montáž ocelové nosné konstrukce lávky a zábradlí, povrchová úprava žárovým zinkováním	kg	280,000	185,00	51 800,00	
	VV		233+47		280,000			
32	*M*	*13010822*	*ocel profilová UPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,233*	*45 000,00*	*10 485,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 18,80 kg/m*					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,2*2+1*4)*18,8*0,001		0,233			
33	*M*	*14011026*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm*	*m*	*15,400*	*650,00*	*10 010,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		4,2*2+1,4*5		15,400			
34	K	767590110	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním	kg	168,000	150,00	25 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		120+48		168,000			
35	*M*	*55347036*	*rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1000x1000mm*	*kus*	*3,000*	*3 500,00*	*10 500,00*	*CS ÚRS 2021 01*
36	*M*	*55347038*	*rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1200x1000mm*	*kus*	*1,000*	*4 000,00*	*4 000,00*	*CS ÚRS 2021 01*
37	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,457	3 501,00	1 599,96	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice

Objekt:

SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník

Soupis:

03 - Bezpečnostní přeliv

KSO:	833 15 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martina Hřebeková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **460 224,15**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	460 224,15	21,00%	96 647,07
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **556 871,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice

Objekt:

SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník

Soupis:

03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**460 224,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	460 224,15
1 - Zemní práce	8 280,00
2 - Zakládání	1 380,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	114 889,92
4 - Vodorovné konstrukce	290 239,11
998 - Přesun hmot	45 435,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice

Objekt:

SO 02 - nádrž č.2- Dolní rybník

Soupis:

03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**460 224,15**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				460 224,15	
	D	1	Zemní práce				8 280,00	
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	11,040	650,00	7 176,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(8,5*2+1,4*2)*0,3*1		5,940			
	VV		8,5*0,3*1*2		5,100			
	VV		Součet"výkres číslo 4		11,040			
2	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	11,040	100,00	1 104,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(8,5*2+1,4*2)*0,3*1		5,940			
	VV		8,5*0,3*1*2		5,100			
	VV		Součet"výkres číslo 4		11,040			
	D	2	Zakládání				1 380,00	
3	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	1,104	1 250,00	1 380,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(8,5*2+1,4*2)*0,3*0,1		0,594			
	VV		8,5*0,3*0,1*2		0,510			
	VV		Součet"výkres číslo 4		1,104			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				114 889,92	
4	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	11,040	6 000,00	66 240,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(8,5*2+1,4*2)*0,3*1		5,940			
	VV		8,5*0,3*1*2		5,100			
	VV		Součet"výkres číslo 4		11,040			
5	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	29,920	738,00	22 080,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		(8,5+2+7,9+1,4)*2*0,4		15,840			
	VV		(8,5+0,3)*2*0,4*2		14,080			
	VV		Součet"výkres číslo 4		29,920			
6	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	29,920	738,00	22 080,96	CS ÚRS 2021 01
	VV		(8,5+2+7,9+1,4)*2*0,4		15,840			
	VV		(8,5+0,3)*2*0,4*2		14,080			
	VV		Součet"výkres číslo 4		29,920			
7	K	350501501	Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem	m2	74,800	60,00	4 488,00	
	VV		(8,5+2+7,9+1,4)*2*1		39,600			
	VV		(8,5+0,3)*2*1*2		35,200			
	VV		Součet"výkres číslo 4		74,800			
	D	4	Vodorovné konstrukce				290 239,11	
8	K	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	45,060	150,00	6 759,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		7,9*1,4+4*8,5"výkres číslo 4		45,060			
9	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	8,175	1 250,00	10 218,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*1*0,5*8,5+5*1,2*0,3"výkres číslo 4		8,175			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	45,060	1 356,00	61 101,36	CS ÚRS 2021 01
	VV		7,9*1,4+4*8,5"výkres číslo 4		45,060			
11	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	54,400	3 900,00	212 160,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		12,8*8,5*0,5"výkres číslo 4		54,400			
	D	998	Přesun hmot				45 435,12	
12	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	197,544	230,00	45 435,12	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO:	833 15 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martina Hřebeková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **928 680,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	928 680,00	21,00%	195 022,80
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 123 702,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**928 680,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	823 680,00
1 - Zemní práce	51 480,00
2 - Zakládání	772 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	105 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrže Jermalské rybníky „ Horní a dolní rybník na p.č. 1906 a 1907 v k.ú. Kaplice
Objekt:
VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:	k.ú. Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**928 680,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				823 680,00	
	D	1	Zemní práce				51 480,00	
1	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	858,000	30,00	25 740,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		286*3		858,000			
2	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 716,000	15,00	25 740,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		286*3"před pokládkou panelové cesty		858,000			
	VV		286*3"u rovnání po dokončení prací		858,000			
	VV		Součet		1 716,000			
	D	2	Zakládání				772 200,00	
3	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	858,000	400,00	343 200,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		286*3		858,000			
4	*M*	*593810071*	*panel silniční 300x200x18 cm - pouze opotřebení a doprava*	*kus*	*143,000*	*3 000,00*	*429 000,00*	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				105 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				60 000,00	
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	…	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
6	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	…	1,000	20 000,00	20 000,00	
7	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD	…	1,000	20 000,00	20 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				20 000,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	…	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				25 000,00	
9	K	072002001	Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunkaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)	…	1,000	25 000,00	25 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	

Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-0406
Stavba: **Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice**

KSO:	833 11 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Ždár u Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martina Hřebeková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**1 772 118,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 772 118,00**	**372 144,78**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 144 262,78**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-0406

Stavba: **Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice**

Místo:	**k.ú. Ždár u Kaplice**	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 772 118,00**	**2 144 262,78**	
SO 01	**Hráz**	1 090 783,94	1 319 848,57	**STA**
SO 02	**Výpustné zařízení**	266 479,93	322 440,72	**STA**
SO 03	**Bezpečnostní přeliv**	309 854,13	374 923,50	**STA**
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	105 000,00	127 050,00	**VON**

Ing. Miroslav Ježek

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Ježek
Datum: 2021.06.28 12:06:04 +02'00'

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Objekt:

SO 01 - Hráz

KSO:	833 11 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Ždár u Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martina Hřebeková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 090 783,94**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 090 783,94	21,00%	229 064,63
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 319 848,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Objekt:

SO 01 - Hráz

Místo:	k.ú. Ždár u Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 090 783,94**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 090 783,94
1 - Zemní práce	759 127,56
2 - Zakládání	74 970,00
4 - Vodorovné konstrukce	208 362,00
998 - Přesun hmot	48 324,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Objekt:

SO 01 - Hráz

Místo:	k.ú. Ždár u Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 090 783,94**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 090 783,94	
	D	1	Zemní práce				759 127,56	
1	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,500	10 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		100*50/10000"výkres číslo 1		0,500			
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	54,000	80,00	4 320,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		54"výkres číslo 1		54,000			
3	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	54,000	200,00	10 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		54"výkres číslo 1		54,000			
4	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2 800,000	50,00	140 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		40*70"výkres číslo 1		2 800,000			
5	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 096,200	120,00	131 544,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1376,2-280		1 096,200			
6	K	122251404	Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	307,500	80,00	24 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		307,5"výkres číslo 1 dovoz zeminy vhodné pro násyp hráze		307,500			
7	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	1 403,700	150,00	210 555,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1096,2"celkový objem výkopu		1 096,200			
	VV		307,5"výkres číslo 1 dovoz zeminy vhodné pro násyp hráze		307,500			
	VV		Součet		1 403,700			
8	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	307,500	100,00	30 750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		41*(2+8)*0,5*1,5"výkres číslo 1		307,500			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 096,200	10,00	10 962,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1096,2"celkový objem výkopu		1 096,200			
	VV		Součet		1 096,200			
10	K	181006114	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m	m2	3 654,000	10,00	36 540,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1096,2/0,3		3 654,000			
11	K	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	722,000	10,00	7 220,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		41*2+80*2*4"výkres číslo 1		722,000			
12	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	184,500	40,00	7 380,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		41*(3,5+1)"výkres číslo 2		184,500			
13	*M*	*00572474*	*osivo směs travní krajinná-svahová*	*kg*	*4,613*	*120,00*	*553,56*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		41*(3,5+1)"výkres číslo 1		184,500			
	VV		184,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		4,613			
14	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	722,000	20,00	14 440,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		41*2+80*2*4"výkres číslo 1		722,000			
15	*M*	*00572472*	*osivo směs travní krajinná-rovinná*	*kg*	*18,050*	*120,00*	*2 166,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		722*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		18,050			
16	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	640,000	15,00	9 600,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		80*2*4"výkres číslo 1		640,000			
17	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	2 402,300	40,00	96 092,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1902,3+500"výkres číslo 1		2 402,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	369,000	40,00	14 760,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		41*(3,5+2+3,5)"výkres číslo 1		369,000			
19	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	184,500	10,00	1 845,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		41*(3,5+1)"výkres číslo 2		184,500			
	D	2	Zakládání				74 970,00	
20	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	75,600	700,00	52 920,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,8*1*42"výkres číslo 1		75,600			
21	K	212751106	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	45,000	490,00	22 050,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		45"výkres číslo 1		45,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				208 362,00	
22	K	457572214	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	43,460	700,00	30 422,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		41*2,8*0,2"výkres číslo 1		22,960			
	VV		41*(1,2+1,2+0,8+0,9+0,9)*0,1"výkres číslo 1		20,500			
	VV		Součet		43,460			
23	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	53,300	2 900,00	154 570,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		41*(3,2*0,25+1*0,5)"výkres číslo 1		53,300			
24	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	155,800	150,00	23 370,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		41*(3,2+0,6)"výkres číslo 1		155,800			
	D	998	Přesun hmot				48 324,38	
25	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	210,106	230,00	48 324,38	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Objekt:

SO 02 - Výpustné zařízení

KSO:	833 11 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Ždár u Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martina Hřebeková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **266 479,93**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	266 479,93	21,00%	55 960,79
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **322 440,72**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Objekt:

SO 02 - Výpustné zařízení

Místo:	k.ú. Ždár u Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**266 479,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	153 089,04
1 - Zemní práce	11 167,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	93 639,80
4 - Vodorovné konstrukce	8 731,20
8 - Trubní vedení	27 648,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 150,00
998 - Přesun hmot	1 752,14
PSV - Práce a dodávky PSV	113 390,89
767 - Konstrukce zámečnické	113 390,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Objekt:

SO 02 - Výpustné zařízení

Místo:	k.ú. Ždár u Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**266 479,93**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				153 089,04	
	D	1	Zemní práce				11 167,40	
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,320	650,00	2 808,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8*0,6*0,8+1,2*0,5*0,8"výkres číslo 2		4,320			
2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,098	1 200,00	7 317,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,5*2,6*0,8+0,7*0,8*0,8+(1+2)*0,5*1*0,3"výkres číslo 2		6,098			
3	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	10,418	100,00	1 041,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,32+6,098"položky dílu 1		10,418			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				93 639,80	
4	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	m3	1,013	2 200,00	2 228,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,75*0,75*1,8"výkres číslo 3		1,013			
5	*M*	*SPCM3201.1*	*železobetonový prefabrikováný požerák, otevřený dvoudlužový rozměr 75 x 75cm celková délka 1800mm + uložení /Prefa Hubenov/, kotva nebo závit. pouzdra pro lávku 2x*	*kus*	*1,000*	*54 000,00*	*54 000,00*	
	VV		1"výkres číslo 3		1,000			
6	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	2,730	6 000,00	16 380,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*1,5*1		2,250			
	VV		1,2*0,5*0,8		0,480			
	VV		Součet"výkres číslo 2		2,730			
7	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	1,300	6 000,00	7 800,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,5*2,6*0,2"výkres číslo 2		1,300			
8	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	6,000	738,00	4 428,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*4*1		6,000			
	VV		Součet"výkres číslo 2		6,000			
9	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	6,000	738,00	4 428,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*4*1		6,000			
	VV		Součet"výkres číslo 2		6,000			
10	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,072	45 000,00	3 240,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,5*2,6*2*4,44*1,25*0,001"výkres číslo 2		0,072			
11	K	350501501	Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem	m2	18,920	60,00	1 135,20	
	VV		1,5*4*1+(2,5+2,6)*0,2+2,5*2,6		13,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,75*4*1,8		5,400			
	VV		Součet"výkres číslo 2		18,920			
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 731,20	
12	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	0,480	990,00	475,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		8*0,6*0,1"výkres číslo 2		0,480			
13	K	452312161	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 25/30	m3	0,960	3 100,00	2 976,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8*0,6*0,2"výkres číslo 2		0,960			
14	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	3,000	1 250,00	3 750,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		10*0,3"výkres číslo 1		3,000			
15	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	0,450	2 900,00	1 305,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(1+2)*0,5*1*0,3"výkres číslo 2		0,450			
16	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	1,500	150,00	225,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(1+2)*0,5*1"výkres číslo 2		1,500			
	D	8	Trubní vedení				27 648,50	
17	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300	m	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8"výkres číslo 2		8,000			
18	*M*	*28617046*	*trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10*	*m*	*8,000*	*900,00*	*7 200,00*	*CS ÚRS 2021 01*
19	K	880101501	Napojení potrubí DN 300 na požerák	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	
	VV		2"výkres číslo 2		2,000			
20	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	1,835	3 100,00	5 688,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		8*(0,6*0,5-pi*0,15*0,15)"výkres číslo 2		1,835			
21	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	10,400	400,00	4 160,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		8*0,65*2"výkres číslo 2		10,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 150,00	
22	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	0,675	2 000,00	1 350,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,45*1,5"výkres číslo 2		0,675			
23	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 01
25	*M*	*31111008*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16*	*100 kus*	*0,040*	*20 000,00*	*800,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,040			
26	*M*	*31120008*	*podložka DIN 125-A ZB D 16mm*	*100 kus*	*0,040*	*20 000,00*	*800,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,040			
27	*M*	*31121014*	*podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 16mm*	*100 kus*	*0,040*	*20 000,00*	*800,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		4*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		0,040			
	D	998	Přesun hmot				1 752,14	
28	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	7,618	230,00	1 752,14	CS ÚRS 2021 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				113 390,89	
	D	767	Konstrukce zámečnické				113 390,89	
29	K	767101502	Dodávka a montáž ocelového uzamykatelného poklopu požeráku s rámem, včetně nátěru	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		1"výkres číslo 2		1,000			
30	K	767101503	Výroba a montáž ocelové nosné konstrukce lávky a zábradlí, povrchová úprava žárovým zinkováním	kg	246,000	185,00	45 510,00	
	VV		207+39		246,000			
31	*M*	*13010822*	*ocel profilová UPN 160 jakost 11 375*	*t*	*0,207*	*45 000,00*	*9 315,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 18,80 kg/m*					
	VV		(3,5*2+1*4)*18,8*0,001		0,207			
32	*M*	*14011026*	*trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm*	*m*	*12,600*	*650,00*	*8 190,00*	*CS ÚRS 2021 01*
	VV		3,5*2+1,4*4		12,600			
33	K	767590110	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním	kg	140,000	150,00	21 000,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		120+20		140,000			
34	*M*	*55347036*	*rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1000x1000mm*	*kus*	*3,000*	*3 500,00*	*10 500,00*	*CS ÚRS 2021 01*
35	*M*	*55347031*	*rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 500x1000mm*	*kus*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	*CS ÚRS 2021 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,393	3 501,00	1 375,89	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

KSO:	833 11 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Ždár u Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Ing. Martina Hřebeková		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **309 854,13**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	309 854,13	21,00%	65 069,37
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **374 923,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:	k.ú. Ždár u Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**309 854,13**
HSV - Práce a dodávky HSV	309 854,13
1 - Zemní práce	5 580,00
2 - Zakládání	930,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	77 680,32
4 - Vodorovné konstrukce	195 848,91
998 - Přesun hmot	29 814,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Objekt:

SO 03 - Bezpečnostní přeliv

Místo:	k.ú. Ždár u Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**309 854,13**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				309 854,13	
	D	1	Zemní práce				5 580,00	
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,440	650,00	4 836,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(5,5*2+1,4*2)*0,3*1		4,140			
	VV		5,5*0,3*1*2		3,300			
	VV		Součet"výkres číslo 4		7,440			
2	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	7,440	100,00	744,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(5,5*2+1,4*2)*0,3*1		4,140			
	VV		5,5*0,3*1*2		3,300			
	VV		Součet"výkres číslo 4		7,440			
	D	2	Zakládání				930,00	
3	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,744	1 250,00	930,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(5,5*2+1,4*2)*0,3*0,1		0,414			
	VV		5,5*0,3*0,1*2		0,330			
	VV		Součet"výkres číslo 4		0,744			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				77 680,32	
4	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	7,440	6 000,00	44 640,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(5,5*2+1,4*2)*0,3*1		4,140			
	VV		5,5*0,3*1*2		3,300			
	VV		Součet"výkres číslo 4		7,440			
5	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	20,320	738,00	14 996,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		(5,5+2+4,9+1,4)*2*0,4		11,040			
	VV		(5,5+0,3)*2*0,4*2		9,280			
	VV		Součet"výkres číslo 4		20,320			
6	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	20,320	738,00	14 996,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		(5,5+2+4,9+1,4)*2*0,4		11,040			
	VV		(5,5+0,3)*2*0,4*2		9,280			
	VV		Součet"výkres číslo 4		20,320			
7	K	350501501	Pačokování betonových konstrukcí jílovým mlékem	m2	50,800	60,00	3 048,00	
	VV		(5,5+2+4,9+1,4)*2*1		27,600			
	VV		(5,5+0,3)*2*1*2		23,200			
	VV		Součet"výkres číslo 4		50,800			
	D	4	Vodorovné konstrukce				195 848,91	
8	K	451571112	Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	23,360	150,00	3 504,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,9*1,4+3*5,5"výkres číslo 4		23,360			
9	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	4,125	1 250,00	5 156,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,5*1*0,5*5,5"výkres číslo 4		4,125			
10	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	23,360	1 356,00	31 676,16	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,9*1,4+3*5,5"výkres číslo 4		23,360			
11	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	39,875	3 900,00	155 512,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		14,5*5,5*0,5"výkres číslo 4		39,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				29 814,90	
12	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	129,630	230,00	29 814,90	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	833 11 21	CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Ždár u Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Ing. Martina Hřebeková	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **105 000,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	105 000,00	21,00%	22 050,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **127 050,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	k.ú. Ždár u Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**105 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	105 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	60 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž „ Lesní rybník „na p.č. 622/11 a 622/21 v k.ú. Ždár u Kaplice

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	k.ú. Ždár u Kaplice	Datum:	8. 4. 2021
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Martina Hřebeková
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**105 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				105 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				60 000,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	…	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	…	1,000	20 000,00	20 000,00	
3	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD	…	1,000	20 000,00	20 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				20 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	…	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				25 000,00	
5	K	072002001	Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před vjezdem na komunkaci, čištění komunikací, zajištění přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)	…	1,000	25 000,00	25 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	

Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST