

Client:	Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice
Project:	Základní škola <u>ZTI slepý rozpočet</u>
Location:	
Date:	5.20

Číslo pol.	Položka	Jedn.	Množství	Jednot. cena	Pol. celkem	Skupina celkem
------------	---------	-------	----------	--------------	-------------	----------------

REKAPITULACE DÍLČÍCH ČÁSTÍ

	KANALIZACE				0	
	VODOVOD				0	
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				0	
	CELKEM (bez DPH)					0

KANALIZACE						
	Vnější kanalizace					
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,0	0	0	
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu prokládaného	m3	0,5	0	0	
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 do 100 m3 (12x1,5x0,7)	m3	12,6	0	0	
	Příplatek za lepivost v hornině tř. 3	m3	12,6	0	0	
	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (2x2x1,5)	m3	6,0	0	0	
	Příplatek za lepivost v hornině tř. 3	m3	6,0	0	0	
	Zřízení pažení a rozepření rýh příložené do 2 m (12x0,5x1,5x2)	m2	18,0	0	0	
	Dtto odstranění do 2 m	m2	18,0	0	0	
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (12,6+6)	m3	18,6	0	0	
	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (12x0,1x0,7 + 12x0,25x0,7 + 1x1x0,15 + 0,3x0,3x3,14x1,5)	m3	3,5	0	0	
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,5	0	0	
	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,5	0	0	
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (18,6-3,5)	m3	15,1	0	0	
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 nebo jiným materiálem uloženým do 3 m od kraje výkopu (12x0,25x0,7)	m3	2,1	0	0	
	Štěrkopísek frakce 0-8 (2,1x2)	t	4,2	0	0	
	Lože pod potrubí a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě (12x0,1x0,7 + 1x1x0,15)	m3	1,0	0	0	
	Potrubí svodné plastové PVC-KG (vnější vedení)					

	DN 160 SN8	m	12,0	0	0	
	Šachty revizní (inspekční) z plast. dílců DN 600/160 s teleskopem s litinovým poklopem C	ks	1,0	0	0	
	Vnitřní kanalizace					
	Potrubí svodné/odpadní plastové PVC-KG					
	DN 125 (do úr. podlahy/terénu)	m	2,0	0	0	
	DN 160 SN8	m	4,0	0	0	
	Potrubí z litinových trub hrdlových odpadní (dešťové)					
	DN 125	m	2,0	0	0	
	Potrubí odpadní plastové odhlučňené (SiTech+)					
	DN 75	m	15,0	0	0	
	DN 110	m	30,0	0	0	
	DN 125	m	8,0	0	0	
	Potrubí přípojovací plastové PP-HT					
	DN 32 (odtok kondenzátu VZT)	m	9,0	0	0	
	DN 40	m	17,0	0	0	
	DN 50	m	11,0	0	0	
	DN 110	m	6,0	0	0	
	Vyvedení odpadních výpustek					
	DN 40	ks	12,0	0	0	
	DN 50	ks	1,0	0	0	
	DN 110	ks	5,0	0	0	
	Ochrana potrubí plstěnými pásy					
	odpadního a přípojovacího (v drážkách staveb. konstrukcí)	m	45,0	0	0	
	Zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu s kuličkou (HL 136)	ks	1,0	0	0	
	Dvířka revizní plastová (inform. rozměr 150/200)	ks	6	0	0	
	Ventily přívzdušňovací HL904/40	ks	1,0	0	0	
	Ventily přívzdušňovací HL905/75	ks	4,0	0	0	
	Hlavice ventilační DN 110	ks	1,0	0	0	
	Lapače střešních splavenin DN 125 (HL600)	ks	1,0	0	0	
	Protipožární ochranné manžety odolnost EI do 120					
	d 110	m	4	0	0	
	Zkoušky těsnosti kanal. vodou do DN 200	m	20,0	0	0	
	Zemní práce pro vnitřní svodnou kanalizaci, vč. lože, obsypu a zásypu se zhutněním (4x1,2x0,7)	m3	3,5	0	0	

	Drobné zednické výpomoci (zřízení prostupů, drážek pro potrubí)	%	5,0%	0	0
	Přesun hmot pro kanal. v objektech do 12 m	%	1,77%	0	0
	SOUČET				0

	VODOVOD				
	Potrubí z trubek pozinkovaných závitových				
	DN 25	m	30	0	0
	Potrubí z trubek plastových PP3 PN 16				
	d 20 (DN 15)	m	40	0	0
	d 25 (DN 20)	m	50	0	0
	d 32 (DN 25)	m	25	0	0
	Ochrana plstěnými pásy/trubicemi z pěnového PE tl. do 10 mm, potrubí do DN 40 (v konstrukcích)	m	70	0	0
	Tepelná izolace potrubními pouzdry z minerální vlny kaširovaná hliník. folií				
	tl. 20 mm na potrubí DN 15 až DN 25 TV+CTV, do DN 50 SV	m	75	0	0
	Vyvedení a upevnění výpustek DN do 25	ks	27	0	0
	Uzávěr průchozí -kulový kohout Ms s pákou, bez/s odvodněním				
	DN 20	ks	6	0	0
	DN 25	ks	2	0	0
	Uzávěr kulový regulační (TOP-BALL) DN 20	ks	1	0	0
	Šroubení topenářské přímé				
	DN 20	ks	7	0	0
	DN 25	ks	3	0	0
	Hydrantový systém vnitřní ČSN 73 0873, DN 25/30 m, instalace do zdi	ks	1	0	0
	Zkoušky těsnosti potrubí	m	145	0	0
	Proplach a desinf. potrubí	m	145	0	0
	Uzavření, otevření potrubí vč. vypuštění, napoštění	ks	1	0	0
	Vysazení odbočky DN 20 a DN 25 na PP potrubí, vč. opravy izolace	ks	3	0	0
	Drobné zednické výpomoci	%	5,0%	0	0
	Přesun hmot pro vodovod v obj. do 12 m	%	1,07%	0	0
	SOUČET				0

	ZARIZOVACÍ PŘEDMETY (obecně)
--	-------------------------------------

	Klozety keramické závěsné, předstěnový systém (poz. výkr. "K")	sou	4	0	0	
	Klozety keramické závěsné pro imobilní vč. madel, předstěnový systém (poz. výkr. "Kí")	sou	1	0	0	
	Výlevka keramiká, nádrž splach. vysokopoložená, baterie nástěnná páková, 2x prodloužení 1/2" (poz. výkr. "V")	sou	1	0	0	
	Bidet keramický + bidet. souprava, 2x RV 1/2" (poz. výkr. "B")	sou	1	0	0	
	(příslušenství dřezu) Baterie dřezová stojánková, 2x RV 1/2" (poz. výkr. "D")	sou	1	0	0	
	Umyvadlo keramické střední velikost + kryt sifonu keramický, sifon plastový, ventil odpadní chrom, baterie umyv./dřezová nástěnná páková (poz. výkr. "U")	sou	3	0	0	
	Umyvadlo keramické malá velikost, sifon chrom, ventil odpadní chrom (dětské osazení jako pro MŠ), baterie umyv./dřezová nástěnná páková (poz. výkr. "Ud")	sou	4	0	0	
	Umyvadlo keramické pro imobilní, sifon chrom, výtok odpadní chrom, baterie umyvadlová stojánková páková, 2x RV 1/2" (poz. výkr. "Ui")	sou	1	0	0	
	Pisoáry keramické s vnitřním přítokem a odpadem, s automat. splachováním (poz. výkr. "P")	sou	4	0	0	
	Osoušeč rukou 2,4 kW/230 V, krytí IPX1 (SLO 02E)	sou	3	0	0	
	Přesun hmot pro zařiz. předměty v obj. do 36 m	%	0,21%	0	0	
	SOUČET				0	

Obecné zařizovací předměty jsou oceněny pro průměrný standard

Rozpočet nezahrnuje stavební práce související s bouráním a opravou vrstev podlahy 1.NP pro vedení potrubí

I